

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: ESCOLA JOSÉ SATURNINO OLIVEIRA

OBJETO: PINTURA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SATURNINO OLIVEIRA, LOCALIDADE PERICÓ, SÃO JOAQUIM – SC.

1 GENERALIDADES

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.


No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores gratuitamente e adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização, manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, serem selecionados e implantados após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estes deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.



3 PINTURA DA ESCOLA

Será instalada uma placa de obra com os dados dos responsáveis e dados da obra.

Será feita a limpeza das paredes com jato de alta pressão de ar e água.

Toda as paredes deverão receber pintura em tinta acrílica duas demãos bem como todas as aberturas(portas e janelas) e forro de madeira receberão tinta esmalte acetinado duas demãos.

As superfícies metálicas receberão pintura esmalte alto brilho, duas demãos.

Todo o muro deverá receber pintura acrílica em duas demãos.

A tinta deverá ser de 1ª linha nas cores indicadas pela secretaria de educação.

4 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

Será executada alvenaria em blocos de concreto 14x19x39cm para fechamento do pátio coberto, até a altura de 120cm.

Após o assentamento da alvenaria será feito o chapisco e reboco em argamassa dois lados da alvenaria.

A parte de vidros para completar a alvenaria será fornecido pela Prefeitura.

No chão será feito um contrapiso na espessura mínima de 5cm para nivelamento do piso existente.

Em seguida sentar-se-á piso cerâmico classe A antiderrapante, com argamassa colante. Em todo o perímetro será instalado rodapé cerâmico com 7cm de altura. As cores serão definidas pela secretaria de educação.

Todo o pátio coberto bem como os beirais será executado forro PVC em régua de 100mm, com estrutura de madeira espaçadas no máximo a cada 50cm e seus devidos acessórios de acabamento.

Em todo pátio será instalado calhas em chapa de aço galvanizado para coleta de água da chuva, incluso tubos de queda de diâmetro 75mm. Na parte das calhas existentes serão instalados tubos de queda onde houver a ausência do mesmo.

Entre a cobertura do pátio coberto e o corredor existente da obra será feito o fechamento da abertura entre telhados com telha transparente ondulada, para evitar a entrada da água da chuva no corredor.

Deverá ser executada instalação elétrica no pátio coberto, sendo 8 caixas com duas lâmpadas tubular led cada, 6 tomadas e dois interruptores, bem como um quadro de disjuntores para separar o circuito e um disjuntor.

Todo o pátio coberto será pintado em tinta acrílica duas demãos.

Ao final, a empresa deverá entregar a obra livre de entulhos e em perfeita condições de uso.



Neri A Chiodelli
Engº Resp. - CREA-SC 5.854-9

