

Nº OPERAÇÃO 1025881-28/2015	Nº SICONV 818970	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Joaquim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Passeios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de passeios para pedestres	MUNICÍPIO / UF São Joaquim/SC	BDI 1 27,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de passeios para pedestres									143.718,46	
2.1.			RUA DOMINGOS MARTORANO					-	90.559,83	
2.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.467,46	
2.1.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	793,22	0,28	BDI 1	0,36	285,56	RA
2.1.1.2.	SINAPI	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	793,22	1,17	BDI 1	1,49	1.181,90	RA
2.1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.113,77	
2.1.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	22,70	34,81	BDI 1	44,38	1.007,43	RA
2.1.2.2.	SINAPI	79460	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	41,70	2,00	BDI 1	2,55	106,34	RA
2.1.3.			MEIO FIO					-	14.975,93	
2.1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	301,45	34,15	BDI 1	43,53	13.122,12	RA
2.1.3.2.	SICRO	4915777	Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista	m	133,66	10,88	BDI 1	13,87	1.853,86	RA
2.1.4.			PASSEIOS/ACESSIBILIDADE					-	66.816,66	
2.1.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	793,22	1,26	BDI 1	1,61	1.277,08	RA
2.1.4.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - LASTRO PARA PASSEOS (e=5cm)	M3	39,67	80,33	BDI 1	102,40	4.062,21	RA
2.1.4.3.	Composição	01	PISO LADRILHO HIDRÁULICO, COR NATURAL, NO MÍNIMO 33X33 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO/AREIA 1:3, REJUNTADO. INCLUSIVE FRETE	M2	643,16	57,90	BDI 1	73,81	47.471,64	RA
2.1.4.4.	Composição	02	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, COR VERMELHA, NO MÍNIMO 33X33 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO/AREIA 1:3, REJUNTADO	M2	150,06	58,90	BDI 1	75,09	11.268,01	RA
2.1.4.5.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	60,30	12,99	BDI 1	16,56	998,57	RA
2.1.4.6.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	17,50	38,80	BDI 1	49,46	865,55	RA
2.1.4.7.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	5,00	105,68	BDI 1	134,72	673,60	RA
2.1.5.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/REASSENTAMENTOS					-	6.385,96	
2.1.5.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,00	9,66	BDI 1	12,31	73,86	RA
2.1.5.2.	SICRO	1600989	Demolição de concreto simples com martelo	m³	3,68	197,00	BDI 1	251,14	924,20	RA
2.1.5.3.	SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	342,96	12,32	BDI 1	15,71	5.387,90	RA
2.2.			RUA IVO RODRIGUES DA SILVA					-	9.022,75	
2.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	104,38	

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1025881-28/2015	Nº SICONV 818970	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Joaquim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Passeios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de passeios para pedestres	MUNICÍPIO / UF São Joaquim/SC	BDI 1 27,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2.2.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	56,42	0,28	BDI 1	0,36	20,31	RA
2.2.1.2.	SINAPI	73859/002	SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	56,42	1,17	BDI 1	1,49	84,07	RA
2.2.2.			CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO							
2.2.2.1.	SICRO	4915777	MEIO FIO	m	38,21	10,88	BDI 1	13,87	529,97	RA
2.2.3.			Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista							
2.2.3.1.	SINAPI	72961	PASSEIOS/ACESSIBILIDADE						7.265,92	
2.2.3.2.	SINAPI	88549	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	M2	56,42	1,26	BDI 1	1,61	90,84	RA
2.2.3.3.	SINAPI	88549	ESPESSURA	M3	3,57	80,33	BDI 1	102,40	365,57	RA
2.2.3.4.	Composição	01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - LASTRO PARA	M2	58,84	57,90	BDI 1	73,81	4.342,98	RA
2.2.3.5.	Composição	02	PASSEOS (e=5cm)							
2.2.3.6.	SINAPI	72947	PISO LADRILHO HIDRÁULICO, COR NATURAL, NO MÍNIMO 33X33 CM,	M2	12,61	58,90	BDI 1	75,09	946,88	RA
2.2.3.7.	SINAPI-I	7696	ASSENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO/AREIA 1:3, REJUNTADO.	M	10,50	38,80	BDI 1	49,46	519,33	RA
2.2.3.8.	SINAPI	73916/002	INCLUSIVE FRETE	UN	3,00	105,68	BDI 1	134,72	404,16	RA
2.2.4.			PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES							
2.2.4.1.	SICRO	1600441	45X25CM	m²	71,45	12,32	BDI 1	15,71	1.122,48	RA
2.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/REASSENTAMENTOS							
2.3.1.			Remoção de paralelepípedos							
2.3.1.1.	SINAPI	74209/001	RUA INÁCIO PALMA						30.590,39	
2.3.1.2.	SINAPI	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,88	376,48	BDI 1	479,94	1.382,23	RA
2.3.1.3.	SINAPI	73859/002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	257,14	0,28	BDI 1	0,36	92,57	RA
2.3.2.			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	257,14	1,17	BDI 1	1,49	383,14	RA
2.3.2.1.	SINAPI	79480	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO							
2.3.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
2.3.3.1.	SINAPI	94273	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE	M3	5,14	2,00	BDI 1	2,55	13,11	RA
2.3.3.2.	SICRO	4915777	2,00M PROFUNDIDADE							
2.3.4.			MEIO FIO						2.294,40	
2.3.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	8,75	34,15	BDI 1	43,53	380,89	RA
2.3.4.2.	SICRO	4915777	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	m	137,96	10,88	BDI 1	13,87	1.913,51	RA
2.3.4.3.			100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR							
2.3.4.4.			X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016							
2.3.4.5.			Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista							
2.3.4.6.			PASSEIOS/ACESSIBILIDADE						21.835,42	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1025881-28/2015	Nº SICONV 818970	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Joaquim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Passeios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de passeios para pedestres	MUNICÍPIO / UF São Joaquim/SC	BDI 1 27,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2.3.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	257,14	1,26	BDI 1	1,61	414,00	RA
2.3.4.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - LASTRO PARA PASSEIOS (e=5cm)	M3	12,86	80,33	BDI 1	102,40	1.316,86	RA
2.3.4.3.	Composição	01	PISO LADRILHO HIDRÁULICO, COR NATURAL, NO MÍNIMO 33X33 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO/AREIA 1:3, REJUNTADO. INCLUSIVE FRETE	M2	208,49	57,90	BDI 1	73,81	15.388,65	RA
2.3.4.4.	Composição	02	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, COR VERMELHA, NO MÍNIMO 33X33 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO/AREIA 1:3, REJUNTADO	M2	48,65	58,90	BDI 1	75,09	3.653,13	RA
2.3.4.5.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,00	12,99	BDI 1	16,56	447,12	RA
2.3.4.6.	SINAPI-H	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	7,00	38,80	BDI 1	49,46	346,22	RA
2.3.4.7.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	105,68	BDI 1	134,72	269,44	RA
2.3.5.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/REASSENTAMENTOS						4.589,52	
2.3.5.1.	SICRO	1600989	Demolição de concreto simples com martelete	m³	7,10	197,00	BDI 1	251,14	1.783,09	RA
2.3.5.2.	SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	178,64	12,32	BDI 1	15,71	2.806,43	RA
2.4.			RUA MURILO BORTOLUZZI						13.545,48	
2.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						210,99	
2.4.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	114,05	0,28	BDI 1	0,36	41,06	RA
2.4.1.2.	SINAPI	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	114,05	1,17	BDI 1	1,49	169,93	RA
2.4.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						5,51	
2.4.2.1.	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	2,16	2,00	BDI 1	2,55	5,51	RA
2.4.3.			MEIO FIO						855,09	
2.4.3.1.	SICRO	4915777	Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista	m	61,65	10,88	BDI 1	13,87	855,09	RA
2.4.4.			PASSEIOS/ACESSIBILIDADE						10.306,55	
2.4.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	114,05	1,26	BDI 1	1,61	183,62	RA
2.4.4.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - LASTRO PARA PASSEIOS (e=5cm)	M3	5,71	80,33	BDI 1	102,40	584,70	RA
2.4.4.3.	Composição	01	PISO LADRILHO HIDRÁULICO, COR NATURAL, NO MÍNIMO 33X33 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO/AREIA 1:3, REJUNTADO. INCLUSIVE FRETE	M2	92,48	57,90	BDI 1	73,81	6.825,95	RA
2.4.4.4.	Composição	02	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, COR VERMELHA, NO MÍNIMO 33X33 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO/AREIA 1:3, REJUNTADO	M2	21,57	58,90	BDI 1	75,09	1.619,69	RA
2.4.4.5.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,80	12,99	BDI 1	16,56	476,93	RA

Nº OPERAÇÃO 1025881-28/2015	Nº SICONV 818970	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Joaquim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Passeios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de passeios para pedestres	MUNICÍPIO / UF São Joaquim/SC	BDI 1 27,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2.4.4.6.	SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	7,00	38,80	BDI 1	49,46	346,22	RA
2.4.4.7.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	105,68	BDI 1	134,72	269,44	RA
2.4.5.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES/REASSENTAMENTOS						2.167,34	
2.4.5.1.	SICRO	1600989	Demolição de concreto simples com martelo	m³	8,63	197,00	BDI 1	251,14	2.167,34	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Joaquim/SC
Local
segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020
Data

Giovani Nunes
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Nome: Luciano Broering Alves
CREA/CAU: 124857-3
ART/RRT: 7280617-0