

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DO AERÓDROMO MUNICIPAL

OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DO AERÓDROMO MUNICIPAL ISMAEL
NUNES, SÃO JOAQUIM – SC.

1 GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.



3 REFORMA AERÓDROMO

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

A cerca provisória de arame farpado deverá ser retirada.

Deverá ser feita a limpeza superficial da camada vegetal com trator de esteira na largura de 15 metros em cada lateral da pista e 30 metros de comprimento em ambas cabeceiras.

No local onde será retirada a cerca provisória, bem como em locais onde o alambrado está deteriorado, deverá ser feito um novo alambrado.

Este será composto por viga de baldrame em concreto armado seção de 20x30cm, com 4 barras de aço 3/8" com estribo 5,0mm a cada 20cm.

Dentro do baldrame deverá ser concretado mourão de concreto reto a cada 3 metros de distancia, estes com seção "T" 10x10cm, altura total de 300cm.

Deverá ser fixado tela de arame galvanizado revestido em PVC, padrão do alambrado existente no aeródromo, com altura de 200cm.

Na parte de cima dos mourões será fixado 3 fios de arame farpado galvanizado.

Entre a tela passará 3 fios de arame liso galvanizado para melhor amarração da mesma.


Todos os mourões receberão pintura em tinta acrílica duas demãos.

Deverá conter dois portões de acesso ao aeródromo, ambos com dimensões de 300x250cm. Estes deverão ser com moldura de tubos de aço galvanizado 2" e tela do mesmo padrão da cerca.

Na estrada de acesso será instalado meio fio em concreto pré fabricado com dimensões de 100x15x30cm, em ambos os lados.

4 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.


Neri A. Chiodelli
Engº. Resp. CREA 5854-9