


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Telefone: (49) 3233-6400

Praça João Ribeiro, 01

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 39/2020 - PR

Processo Administrativo: 112/2020

Data do Processo: 24/11/2020

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	9,000	UN	Grade - Confecção de grade em ferro confeccionada com tubo 20x20 e barra 3/8 redondo. Medindo 140x220. Pintura eletrostática na cor desejada	928,6500	8.357,85
2	1,000	UN	Grade - Confecção de grade em ferro confeccionada com tubo 20x20 e barra 3/8 redondo. Medindo 550x100. Pintura eletrostática na cor desejada	1.808,6500	1.808,65
3	2,000	UN	Grade - Confecção de grade em ferro confeccionada com tubo 20x20 e barra 3/8 redondo. Medindo 150x120. Pintura eletrostática na cor desejada	716,6400	1.433,28
4	1,000	UN	Grade - Confecção de grade pantográfica confeccionada baguete 1,20mm e sanfona 1/8 x 1/2 medindo 234x210	2.858,6400	2.858,64
5	1,000	UN	Grade - Confecção de grade pantográfica confeccionada baguete 1,20mm e sanfona 1/8 x 1/2 medindo 120x206	1.517,6400	1.517,64
6	1,000	UN	Grade - Confecção de grade pantográfica Confeccionada baguete 1.20mm e sanfona 1/8 x 1/2 Medindo 430 x 250 Abrindo em duas Folhas Pintura eletrostática na cor desejada	5.184,2300	5.184,23
7	1,000	UN	Porta - Confecção de porta basculante Medindo 300x215 Confeccionada com chapa frisada	4.195,8300	4.195,83
8	1,000	UN	Porta - Confecção de porta de correr Medindo 155x215	1.695,8300	1.695,83
9	1,000	UN	Porta - Confecção de porta gradeada (porta interna) Medindo 93 x 213	1.090,3300	1.090,33
10	3,000	UN	Grade - Confecção de grade de janela Medindo 167 x 142	1.145,8300	3.437,49
11	1,000	UN	Porta - Confecção de porta de duas folhas Medindo 150x215 Confeccionado com chapa frisada	1.695,8300	1.695,83
12	1,000	UN	Grade - Confecção de estrutura para tela de alambrado Medindo 37 x 100 Confeccionado com tubo 20x20x3.00 ou 2.00 Não inclui tela	9.145,8300	9.145,83
13	58,800	M²	Grade Pantográfica - Confecção e instalação de grade pantográfica na Concha Acústica da Praça João Ribeiro, composta de perfil pantográfico, sanfona, com guia superior, rolamentos duplos para roldanas, trilho inferior, suporte para cadeado duplo, com portão em grade para acesso para a concha acústica, com suporte para cadeado. Fixação por chumbamento ou por parafuso bucha.	367,0500	21.582,54
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	64.003,97