

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: PISO GINÁSIO DE ESPORTES JURACI SANTOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO NO GINÁSIO DE ESPORTES JURACI SANTOS, SÃO JOAQUIM/SC.

1 GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

4 INFRAESTRUTURA

Deverá ser feita a retirada de todo o assoalho de madeira que compete às áreas da quadra e da sala de arbitragem, sendo a área da quadra 518,13m² e a área da sala de arbitragem 17,21m² totalizando 535,34 m².

Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

Após a retirada do piso, se dará início a concretagem por meio de bombeamento. O concreto deverá ter um fck mínimo de 25 Mpa e espessura de 7 cm.

O piso da quadra deverá ser nivelado e após a cura do concreto receberá as placas da mesma.

O piso da sala de arbitragem deverá ser nivelado e após a cura do concreto receberá piso cerâmico, escolhido pela secretaria do esporte.

5 PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria do esporte.

6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Neri A Chiodelli

Engº. Resp. CREA 5854-9