

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM**

CNPJ: 19.620.562/0001-66  
 PRACA JOAO RIBEIRO  
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 3/2014 - TP**

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 108/2014  
 Data do Processo: 22/08/2014

Folha: 1/3

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
<b><u>Lote: 1</u></b>						
1	168,48	M2	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora (5024497)	_____	0,7000	117,9360
2	2,00	M2	Placa de obra em chapa galvanizada (5024498)	_____	450,9800	901,9600
3	168,48	M2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes (5024499)	_____	4,0500	682,3440
4	25,85	M3	Escavação manual de valas de 1A categ. Até 1,00m (5024500)	_____	27,6000	713,4600
5	81,72	M2	Forma de tábuas de 3ª p/ fundações utli. 5X (5024501)	_____	28,7800	2.351,9016
7	240,00	KG	Aço CA-50 5/16" (7,94mm) (5024503)	_____	4,8500	1.164,0000
9	1,92	M3	Lastro de brita (5024384)	_____	121,1100	232,5312
10	30,00	M2	Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos (5024505)	_____	8,3100	249,3000
12	250,00	KG.	Aço CA-50 5/16" (7,94mm) - Supraestrutura - (5024507)	_____	4,8500	1.212,5000
13	45,00	KG	Aço CA-60 4,2mm (5024504)	_____	5,1800	233,1000
14	15,00	KG.	Arame de amarração p/ gabião galva diam. 2,2mm (5024509)	_____	9,4400	141,6000
15	205,20	M2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm (5024510)	_____	44,7000	9.172,4400
16	4,00	PC	Porta de madeira almofada semi-oca 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças (5024511)	_____	610,8800	2.443,5200
17	27,60	M2	Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnição e vidro liso incolor (5024512)	_____	367,7100	10.148,7960
18	212,06	M2	Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento (5024513)	_____	42,3400	8.978,6204
19	212,06	M2	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura util 90cm incluso acessórios de fixação e vedação (5024514)	_____	62,8900	13.336,4534
20	410,40	M2	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa (5024515)	_____	4,4400	1.822,1760
21	410,40	M2	Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media) espessura 1,5cm preparo mecânico da argamassa (5024516)	_____	18,3500	7.530,8400
22	136,72	M2	Forro de PVC em régua de 100mm c/	_____	31,9300	4.365,4696

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM**

CNPJ: 19.620.562/0001-66  
 PRACA JOAO RIBEIRO  
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 3/2014 - TP**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

108/2014

Data do Processo:

22/08/2014

Folha: 2/3

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			colocação (5024517)			
23	410,40	M2	Fundo selador PVA, 1 demão (5024518)	_____	3,6100	1.481,5440
24	410,40	M2	Pintura com resina acrílica, 2 demãos (5024519)	_____	13,3100	5.462,4240
25	23,44	M2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (5024520)	_____	12,1800	285,4992
28	158,40	M2	Piso cerâmico padrão médio PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco (5024523)	_____	25,8400	4.093,0560
29	18,00	UN	Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa com fornecimento e instalação (5024524)	_____	110,1400	1.982,5200
31	230,00	MT	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> , flexível (5024526)	_____	2,0100	462,3000
32	3,00	UN	Dijuntor monofásico 20 A (5438)	_____	7,5600	22,6800
33	3,00	UN	Interruptor simples de embutir 10A/250v 1 tecla, fornecimento e instalação (5024527)	_____	9,9800	29,9400
35	12,00	UN	Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação (5024529)	_____	32,4300	389,1600
36	1,00	UN	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnético monopolar, fornecimento e instalação (5024530)	_____	56,0500	56,0500
37	158,40	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual (5024522)	_____	44,5800	7.061,4720
38	4,84	M3	Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento. (5024749)	_____	490,9800	2.376,3432
39	100,00	MT	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm <sup>2</sup> (5028521)	_____	6,9100	691,0000
41	10,12	M3	Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento (5027735)	_____	490,9800	4.968,7176

**Total Máximo do Lote: 95.161,6542**

**Lote: 2**

42	2,25	M3	Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento (5027735)	_____	490,9800	1.104,7050
43	90,00	KG	Aço CA-50 5/16" (7,94mm) (5024503)	_____	4,8500	436,5000
44	22,48	M2	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x (5027736)	_____	48,2300	1.084,2104
45	42,15	M2	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa (5024515)	_____	4,4400	187,1460
46	84,30	M2	Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media) espessura 1,5cm preparo mecânico da argamassa (5024516)	_____	24,6000	2.073,7800
47	168,60	M2	Pintura com resina acrílica, 2 demãos	_____	13,3100	2.244,0660

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM**

CNPJ: 19.620.562/0001-66  
PRACA JOAO RIBEIRO  
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 3/2014 - TP**

Processo Administrativo:  
Data do Processo Adm.:  
Processo de Licitação: 108/2014  
Data do Processo: 22/08/2014

Folha: 3/3

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			(5024519)			
<b>Total Máximo do Lote:</b>						<b>7.130,4074</b>
<b><u>Lote: 3</u></b>						
48	18,17	M2	Demolição de piso em ladrilho com argamassa (5028523)	-----	10,4800	190,4216
50	97,37	M2	Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum. (5028524)	-----	58,0100	5.648,4337
51	237,50	M2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (5024520)	-----	12,1800	2.892,7500
52	282,52	M2	Pintura com resina acrílica, 2 demãos (5024519)	-----	13,3100	3.760,3412
<b>Total Máximo do Lote:</b>						<b>12.491,9465</b>
<b><u>Lote: 4</u></b>						
53	52,52	M2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (5024520)	-----	12,1800	639,6936
54	237,28	M2	Fundo selador PVA, 1 demão (5024518)	-----	3,6100	856,5808
55	237,28	M2	Pintura com resina acrílica, 2 demãos (5024519)	-----	13,3100	3.158,1968
<b>Total Máximo do Lote:</b>						<b>4.654,4712</b>
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>119.438,4793</b>