

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM**

CNPJ: 19.620.562/0001-66  
 PRACA JOAO RIBEIRO  
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 5/2014 - TP**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

125/2014

Data do Processo:

10/10/2014

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,000	M2	Alvenaria em tijolo cerâmico, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (5029322)	-----	39,1300	78,2600
2	19,000	M2	Chapisco (8635)	-----	5,5500	105,4500
3	25,000	M2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (5029323)	-----	23,8400	596,0000
4	2,000	M3	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados (5024375)	-----	27,4100	54,8200
5	3,000	M2	Contrapiso e=5cm, preparo com betoneira (5029324)	-----	27,5900	82,7700
6	3,000	M2	Revestimento cerâmico 20x20, assentada com argamassa colante, com rejunte (5029325)	-----	26,4500	79,3500
7	18,000	M2	Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada (5029326)	-----	28,2800	509,0400
8	20,000	M2	Pintura latex acrilica, duas demaos (5029327)	-----	9,8600	197,2000
9	1,000	UN	Porta madeira compesada lisa (5029328)	-----	322,0100	322,0100
10	10,000	m	Tubo PVC soldavel 25mm (5029329)	-----	2,8300	28,3000
11	42,000	m	Tubo de esgoto de 100mm (5029330)	-----	7,8600	330,1200
12	6,000	m	Tubo de esgoto de 50mm (5029331)	-----	5,1400	30,8400
13	3,000	UN	Conexão soldavel esgoto (5029332)	-----	37,5000	112,5000
14	2,000	UN	Conexão soldavel agua (5029333)	-----	25,0000	50,0000
15	1,000	m	Torneira cromada (5029334)	-----	24,0400	24,0400
16	1,000	UN	Ralo sifonado de PVC (5029335)	-----	21,6500	21,6500
17	1,000	UN	Vaso sanitário infantil sifonado, com caixa de descarga completo (5029336)	-----	276,3800	276,3800
18	1,000	UN	Chuveiro elétrico comum tipo ducha (5029337)	-----	47,9400	47,9400
19	1,000	UN	Lavatório louça branca com coluna (infantil) (5029338)	-----	178,3800	178,3800
20	1,000	UN	Braço ou haste p/ chuveiro (5029339)	-----	6,3500	6,3500
21	1,000	UN	Registro pressão 3/4" (5029340)	-----	25,4000	25,4000
22	1,000	UN	Engate ou rabicho flexível plástico (5029341)	-----	2,6300	2,6300
23	5,000	M2	Estrutura em madeira para telha ondulada (5029342)	-----	42,5300	212,6500
24	5,000	M2	Cobertura com telha de fibrocimento (5029343)	-----	63,0000	315,0000
25	0,300	M2	Janela basculante de aluminio (5029344)	-----	378,5800	113,5740
26	5,000	M2	Forro de madeira, tabuas 10x1cm com friso macho/femea, inclusive meia cana e entarugamento (5029345)	-----	62,1400	310,7000
27	8,000	M2	Pintura a óleo 2 demãos (5029346)	-----	13,1800	105,4400
28	10,000	M3	Escavação manual vala até 1m (5029347)	-----	14,2500	142,5000
29	2,000	M3	Lastro de brita (5024384)	-----	120,3600	240,7200
30	6,000	M3	Concreto armado dosado fck15Mpa, inclusive material para 1m³, madeira de formas e escoramento, aço mao de obra	-----	1.897,7400	11.386,4400

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM**

CNPJ: 19.620.562/0001-66  
PRACA JOAO RIBEIRO  
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

**TOMADA DE PREÇO  
Nr.: 5/2014 - TP**

Processo Administrativo:  
Data do Processo Adm.:  
Processo de Licitação: 125/2014  
Data do Processo: 10/10/2014

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			para corte dobragem e montagem(vigas de baldrame 0,25x0,20m) e pilar dentro da amarração do bloco de 3 em 3 metros) (5029348)			
31	122,000	M2	Alvenaria de blocos de concreto vedação 9x19x39cm, espessura 9cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia) (h=1,5m) (5029349)	-----	51,8900	6.330,5800
32	3,000	M2	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14GSG (2un de 1,5x1,0m) (5029350)	-----	177,7800	533,3400
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>22.850,3740</b>