

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Conclusão de um Banheiro e muro em torno da creche					LOCAL:			
ÁREA:						MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	
1.0		CONCLUSÃO DO BANHEIRO							
1.1	73982/001	Alvenaria em tijolo cerâmico, assentado em argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	2,00	31,30	25,00	39,13	78,26	
1.2	5975	Chapisco	m²	19,00	4,44	25,00	5,55	105,45	
1.3	73927/009	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	25,00	19,07	25,00	23,84	596,00	
1.4	72215	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m²	2,00	21,93	25,00	27,41	54,82	
1.5	73907/003	Contrapiso e=5cm, preparo com betoneira	m²	3,00	22,07	25,00	27,59	82,77	
1.6	73912/002	Revestimento cerâmico 20x20, assentada com argamassa colante, com rejunte	m²	3,00	21,16	25,00	26,45	79,35	
1.7	73925/002	Azelejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada	m²	18,00	22,62	25,00	28,28	509,04	
1.8	73954/002	Pintura latex acrilica, duas demaos	m²	20,00	7,89	25,00	9,86	197,20	
1.9	73910/005	Porta madeira compesada lisa	Unid.	1,00	257,61	25,00	322,01	322,01	
1.10	9868	Tube PVC soldavel 25mm	m	10,00	2,26	25,00	2,83	28,30	
1.11	9836	Tube de esgoto de 100mm	m	42,00	6,29	25,00	7,86	330,12	
1.12	9838	Tube de esgoto de 50mm	m	6,00	4,11	25,00	5,14	30,84	
1.13	cotação	Conexão soldavel esgoto	Unid.	3,00	30,00	25,00	37,50	112,50	
1.14	cotação	Conexão soldavel agua	Unid.	2,00	20,00	25,00	25,00	50,00	
1.15	86913	Torneira cromada	m	1,00	19,23	25,00	24,04	24,04	
1.16	72685	Ralo sifonado de PVC	Unid.	1,00	17,32	25,00	21,65	21,65	
1.17	72739	Vaso sanitário infantil sifonado, com caixa de descarga completo	Unid.	1,00	221,10	25,00	276,38	276,38	
1.18	9535	Chuveiro elétrico comum tipo ducha	Unid.	1,00	38,35	25,00	47,94	47,94	
1.19	86903	Lavatório louça branca com coluna (infantil)	Unid.	1,00	142,70	25,00	178,38	178,38	
1.20	11679	Braço ou haste p/ chuveiro	Unid.	1,00	5,08	25,00	6,35	6,35	
1.21	11753	Registro pressão 3/4"	Unid.	1,00	20,32	25,00	25,40	25,40	
1.22	6141	Engate ou rabicho flexivel plástico	Unid.	1,00	2,10	25,00	2,63	2,63	
1.23	73931/001	Estrutura em madeira para telha ondulada	m²	5,00	34,02	25,00	42,53	212,65	
1.24	73633	Cobertura com telha de fibrocimento	m²	5,00	50,40	25,00	63,00	315,00	
1.25	68052	Janela basculante de aluminio	m²	0,30	302,86	25,00	378,58	113,57	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Conclusão de um Banheiro e muro em torno da creche					LOCAL:			
ÁREA:						MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	
1.26	74250/002	Forro de madeira, tabuas 10x1cm com friso macho/femea, inclusive meia cana e entarugamento	m ²	5,00	49,71	25,00	62,14	310,70	
1.27	79464	Pintura a óleo 2 demãos	m ²	8,00	10,54	25,00	13,18	105,44	
TOTAL BANHEIRO								4.216,79	
2.0		MURO EM TORNO DA ESCOLA (84,50m)							
2.1	79507/005	Escavação manual vala até 1m	m ³	10,00	11,40	25,00	14,25	142,50	
2.2	74164/004	Lastro de brita	m ³	2,00	96,29	25,00	120,36	240,72	
2.3	73346	Concreto armado dosado fck15Mpa, inclusive material para 1m ³ , madeira de formas e escoramento, aço mao de obra para corte dobragem e montagem(vigas de baldrame 0,25x0,20m) e pilar dentro da amarração do bloco de 3 em 3 metros)	m ³	6,00	1.518,19	25,00	1.897,74	11.386,44	
2.6	73998/001	Alvenaria de blocos de concreto vedação 9x19x39cm, espessura 9cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia) (h=1,5m)	m ²	122,00	41,51	25,00	51,89	6.330,58	
2.7	68054	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14GSG (2un de 1,5x1,0m)	m ²	3,00	142,22	25,00	177,78	533,34	
TOTAL MURO								18.633,58	
TOTAL GERAL								22.850,37	
		Taxa de rateio da Administração Central		1,20					
		Taxa de Despesas Financeiras		1,18					
		Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento		2,20					
		Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)		8,75					
		Taxa de Lucro		9,00					
		BDI resultante		25,00					

São Joaquim, 19 de setembro de 2014.

Neri Chiodelli
Eng.Civil - Crea/SC-5854-9