

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM**

CNPJ: 19.620.562/0001-66
PRACA JOAO RIBEIRO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 10/2014 - TP

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

142/2014

Data do Processo:

12/11/2014

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	200,000	M2	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora (5024497)	-----	0,7100	142,0000
2	2,000	M2	Placa de obra em chapa galvanizada (5024498)	-----	452,3000	904,6000
3	160,290	M2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes (5024499)	-----	4,1100	658,7919
4	40,750	M3	Escavação manual de valas de 1A categ. Até 1,00m (5024500)	-----	27,9600	1.139,3700
5	11,010	M3	Concreto armado dosado inclusive material, mão de obra, forma e escoramento (5029984)	-----	1.897,7400	20.894,1174
6	3,000	M3	Lastro de brita (5024384)	-----	120,3600	361,0800
7	151,400	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) , espessura 7cm, preparo manual (5024522)	-----	44,7600	6.776,6640
8	30,000	M2	Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos (5024505)	-----	8,1300	243,9000
9	4,910	M3	Concreto armado dosado inclusive material, mão de obra, forma e escoramento (5029984)	-----	1.897,7400	9.317,9034
10	178,200	M2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm (5024510)	-----	44,4800	7.926,3360
11	3,000	UN	Porta de madeira maciça regional 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças, completa (5030197)	-----	907,6100	2.722,8300
12	26,180	M2	Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnição e vidro liso incolor (5024512)	-----	385,9600	10.104,4328
13	3,000	UND	Quadro para salas de aula em parede de alvenaria (7569)	-----	464,5300	1.393,5900
14	201,110	M2	Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento (5024513)	-----	42,5300	8.553,2083
15	201,110	M2	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura util 90cm incluso acessórios de fixação e vedação (5024514)	-----	63,0000	12.669,9300
16	356,400	M2	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa (5024515)	-----	4,5100	1.607,3640
17	356,400	M2	Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media) espessura 1,5cm preparo mecânico da argamassa (5024516)	-----	18,5300	6.604,0920
18	151,400	M2	Forro de PVC em régua de 100mm c/ colocação (5024517)	-----	31,9300	4.834,2020

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM**

CNPJ: 19.620.562/0001-66
PRACA JOAO RIBEIRO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 10/2014 - TP

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

142/2014

Data do Processo:

12/11/2014

Folha: 2/2

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
19	356,400	M2	Fundo selador PVA, 1 demão (5024518)	-----	3,4500	1.229,5800
20	356,400	M2	Pintura com resina acrílica, 2 demãos (5024519)	-----	12,4000	4.419,3600
21	15,080	M2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (5024520)	-----	12,6600	190,9128
22	151,400	M2	Piso cerâmico padrão médio PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco (5024523)	-----	26,2100	3.968,1940
23	120,000	m	Rodapé em cerâmica PEI-4 (5030153)	-----	10,9900	1.318,8000
24	12,000	UN	Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa com fornecimento e instalação (5024524)	-----	105,6900	1.268,2800
25	3,000	UN	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 100w (5024525)	-----	50,6000	151,8000
26	280,000	MT	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível (5024526)	-----	2,1000	588,0000
27	5,000	UND	DISJUNTOR MONOF. 20 A (19978)	-----	7,5800	37,9000
28	5,000	UN	Interruptor simples de embutir 10A/250v 1 tecla, fornecimento e instalação (5024527)	-----	10,3600	51,8000
29	12,000	UN	Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação (5024529)	-----	34,2300	410,7600
30	2,000	UN	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnético monopolar, fornecimento e instalação (5024530)	-----	56,0800	112,1600
31	80,000	m	Eletroduto PVC flexível corrugado (5030154)	-----	1,3900	111,2000
32	120,000	MT	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm² (5030198)	-----	1,2600	151,2000

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

110.864,3586