

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE GARAGEM PARA VEÍCULOS
NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, BAIRRO CENTRO,
SÃO JOAQUIM – SC.**

1 GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

3 COBERTURA DE GARAGEM

A estrutura da garagem (pontaletes) será composta de madeira roliça (eucalipto tratado) com 4 metros de comprimento e 20 cm de diâmetro sendo fixados no solo até 70cm distribuídos no espaçamento conforme projeto anexo.

As vigas também serão em madeira roliça (eucalipto tratado) com 3,20 de comprimento e 15cm de diâmetro fixadas, pregadas ou amarradas sobre os pontaletes.

Na parte referente a porta de entrada da marcenaria a viga será de diâmetro 15cm com 6,20 de comprimento.

A estrutura da cobertura será apresentada em tesouras do tipo 1 água em madeira aparelhada na bitola 2,5x10,0cm de 2ª qualidade ausente de nós.

Sobre as tesouras serão colocado chapas de fibrocimento na espessura de 5,0mm com seus respectivos acessórios de fixação, conforme projeto em anexo.

4 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Neri A. Chiodeli

Engº. Resp. CREA 5854-9