

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		REFORMA DA REDE HIDROSANITÁRIA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO	LOCAL:	PRAÇA DA BANDEIRA					
		MUNICÍPIO: SÃO JOAQUIM - SC							
ITEM	SINAPI 05/14	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	TOTAL GLOBAL	
<b>1.0</b>		<b>REFORMA DA PARTE HIDROSANITÁRIA</b>							
1.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m³	6,00	49,76	25,00	62,20	373,20	
1.2	85333	Retirada de aparelhos sanitários	unid.	55,00	10,80	25,00	13,50	742,50	
1.3	73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico	m²	19,75	35,58	25,00	44,48	878,48	
1.4	72142	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	unid.	5,00	6,23	25,00	7,79	38,95	
1.5	72143	Retirada de batentes de madeira	unid.	5,00	29,11	25,00	36,39	181,95	
1.6	72144	Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela	unid.	4,00	46,74	25,00	58,43	233,72	
1.7	72146	Recolocação de batentes de madeira	unid.	4,00	28,13	25,00	35,16	140,64	
1.8	5975	Chapisco	m²	50,00	4,44	25,00	5,55	277,50	
1.9	84076	Reboco massa grossa	m²	50,00	17,65	25,00	22,06	1.103,00	
1.10	75481	Reboco massa fina	m²	50,00	10,63	25,00	13,29	664,50	
1.11	9875	Tubulação 50mm	m	100,00	8,22	25,00	10,28	1.028,00	
1.12	9868	Tubulação 20mm	m	150,00	2,26	25,00	2,83	424,50	
1.13	86913	Torneira cromada 3/4" padrão popular	unid.	21,00	19,23	25,00	24,04	504,84	
1.14	72685	Ralo sifonado de PVC 100x100mm	unid.	17,00	17,32	25,00	21,65	368,05	
1.15	6021	Vaso sanitário sifonado louça branco padrão popular, com conjunto de fixação	unid.	17,00	177,60	25,00	222,00	3.774,00	
1.16	9836	Tubo de esgoto de 100mm	m	50,00	6,29	25,00	7,86	393,00	
1.17	9838	Tubo de esgoto de 50mm	m	60,00	4,11	25,00	5,14	308,40	
1.18	20067	Tubo de esgoto de 40mm	m	50,00	4,92	25,00	6,15	307,50	
1.19	74230/001	Assento para vaso sanitário de plástico popular	unid.	17,00	16,62	25,00	20,78	353,26	
1.20	9535	Chuveiro elétrico comum tipo ducha	unid.	17,00	38,35	25,00	47,94	814,98	
1.21	86903	Lavatório louça branca com coluna	unid.	21,00	142,70	25,00	178,38	3.745,98	
1.22	74234/001	Mictório sifonado de louça branca	unid.	3,00	295,19	25,00	368,99	1.106,97	
1.23	11871	Caixa d'água de fibra de vidro 500L	unid.	5,00	160,55	25,00	200,69	1.003,45	
1.24	cotação	Colocação e instalação de caixa d'água	unid.	5,00	100,00	25,00	125,00	625,00	
1.25	7108	Te redução PVC soldável 90º p/ água 50mmx20mm	unid.	31,00	6,47	25,00	8,09	250,79	
1.26	7142	Te PVC soldável 90º p/ água 50mm	unid.	8,00	5,35	25,00	6,69	53,52	
1.27	3524	Joelho PVC soldável com bucha de latão 90º 20mm	unid.	41,00	3,97	25,00	4,96	203,36	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		REFORMA DA REDE HIDROSANITÁRIA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO	LOCAL:	PRAÇA DA BANDEIRA					
		MUNICÍPIO: SÃO JOAQUIM - SC							
ITEM	SINAPI 05/14	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	TOTAL GLOBAL	
1.28	3540	Joelho PVC soldável 90º 50mm	unid.	14,00	2,73	25,00	3,41	47,74	
1.29	3542	Joelho PVC soldável 90º 20mm	unid.	70,00	0,31	25,00	0,39	27,30	
1.30	3855	Luva PVC soldável c/ bucha latão 20mm	unid.	8,00	2,38	25,00	2,98	23,84	
1.31	11671	Registro PVC esfera 2"	unid.	12,00	27,74	25,00	34,68	416,16	
1.32	11679	Braço ou haste c/ canopla plástica 3/4" p/ chuveiro elétrico	unid.	17,00	5,08	25,00	6,35	107,95	
1.33	11753	Registro pressão 3/4"	unid.	17,00	20,32	25,00	25,40	431,80	
1.34	6141	Engate ou rabicho flexível plástico 3/4" c/ 30cm	unid.	41,00	2,10	25,00	2,63	107,83	
		<b>Sub Total</b>						<b>21.062,66</b>	
<b>2.0</b>		<b>REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA</b>							
2.1	1022	Cabo de cobre isolamento anti-chama 2,5mm <sup>2</sup>	m	600,00	1,82	25,00	2,28	1.368,00	
2.2	1020	Cabo de cobre isolamento anti-chama 10,0mm <sup>2</sup>	m	300,00	5,79	25,00	7,24	2.172,00	
2.3	982	Cabo de cobre isolamento anti-chama 6,0mm <sup>2</sup>	m	450,00	3,64	25,00	4,55	2.047,50	
2.4	72331	Interruptor simples de embutir fornecimento e instalação	Unid.	15,00	8,29	25,00	10,36	155,40	
2.5	72339	Tomada 3P+T fornecimento e instalação	Unid.	10,00	27,38	25,00	34,23	342,30	
		<b>Sub Total</b>						<b>6.085,20</b>	
		<b>TOTAL</b>						<b>27.147,86</b>	

Taxa de rateio da Administração Central	1,20
Taxa de Despesas Financeiras	1,18
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento	2,20
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	8,75
Taxa de Lucro	9,00
<b>BDI resultante</b>	<b>25,00</b>

NERI A. CHIODELLI  
Eng. Civil Crea - 5854-9

SÃO JOAQUIM, 07 de outubro de 2014.