



CHAVE CH3							
Nº do Circ.	Local	Carga Total (W)	Fator de Potência (F.P.)	Carga Total (VA)	Tensão (V)	Fases	Corrente Nominal (A)
C1	Iluminação Postes, balizadores e holofotes	1.970	0,92	2.141	220	1	9,73
C2	Iluminação Postes	1.800	0,92	1.957	220	1	8,89

VERIFICAR ESPECIFICAÇÃO
DAS LUMINÁRIAS NO
PROJETO LUMINOTÉCNICO

