

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA APARECIDA

OBJETO: REFORMA POSTO DE SAÚDE - NOSSA SENHORA APARECIDA

LOCALIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SÃO JOAQUIM – SC.

1 GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

4 SUPRAESTRUTURA

Será executados pilares com seção de 15x15cm nas sacadas com 4 barras de aço CA-50 5/16” Sob a alvenaria será executada a viga de respaldo armada 15x20 cm com 4 barras de aço CA-50 5/16”.

5 LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA

Devera ser feita a limpeza de paredes externas com o jato de alta pressão e lixamento das paredes internas. Bem como aplicação de massa corrida em paredes que precisam de reparos.

6 PAREDES E ESQUADRIAS

Será executada Alvenaria de tijolos 9 furos 11,5cm para a construção das paredes nas sacadas. Devera ser Instalado vidros temperados 10mm bem como janelas com vidros de mesma espessura.

7 REVESTIMENTOS

Será executado Chapisco para Reboco e Reboco, interno e externo em todas as paredes.

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, a pintura será em tinta acrílica na alvenaria. E esmalte na madeira.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria da Saúde.

8 COBERTURA

A cobertura será em madeira roliça de eucalipto “SECO” nas dimensões do projeto tendo espessura de 15 a 20 cm. As telhas serão de fibrocimento espessura 6 mm.

Calha e rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

A estrutura de madeira para telhas de fibrocimento deverá ser de boa qualidade, ausente de nós, inclusive testeira em madeira de boa qualidade com 15 cm de largura.

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As luminárias serão de LED com plafon deverá ser instaladas tomadas, Deverá ser seguido à risca o projeto elétrico, sendo todos os cabos em eletro dutos e eletro calhas, bem como a execução das tomadas e dos disjuntores, conforme determinações da CELESC.

10 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Devera ser realizada Revisão e conserto do vazamento esgoto banheiro piso superior.

11 PAVIMENTAÇÃO

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, incluindo rodapé, assentado com argamassa para assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria de Saúde.

12 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Diego Mesquita Ribeiro
Engº. Resp. CREA 172393-2