



RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Processo Nº 02/2023

Tomada de Preços 01/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADEQUAÇÃO das unidades básicas de Saúde: Unidade Básica Novos Tempos, Unidade Básica Nossa Senhora Aparecida, Unidade Básica estrela Brilhante e Unidade Básica de Flor de Macieira.

Data limite para recebimento de envelopes: 06/02/2023 das 09h30 as 17h00.

Data abertura de envelopes e julgamento: 07/02/2023 as 09h30.

UBS NOVOS TEMPOS

Item 1.10.2

Onde se lê: Poste de concreto padrão Celesc.

Leia-se: Poste de concreto armado, extensão de 10 m, resistência de 150 a 200 dan.

Item 1.10.1

Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor DIN 50A (entrada completa e ligação à edificação).

Mantém o que está descrito em planilha orçamentária, pranchas de projeto corrigidas.

Item 1.10.3

Lâmpada LED com plafon completa.

Quando realizada a pesquisa de mercado com fornecedores locais, para os Itens que não compõem a Tabela SINAPI. Foi feito uma media de valor conforme a quantidade de lâmpadas



que abrangem o projeto. Fazendo a mediana, onde se encontrou o valor em questão presente na planilha orçamentária.

Item 1.10.13

Onde se lê:Eletrocalha Perfurada Zincada 10cm x 5cm x 3 Metros

Leia-se: Eletrocalha Perfurada Zincada 10cm x 5cm x 3 Metros. Completa (incluindo curva, emenda, suporte ,parafusos, arruelas e tampa.)

Item

A empresa cita que não constam terminais tubulares e compressão para as conexões dos cabos aos painéis.

De fato não contempla em planilha orçamentaria o item, e não será incluso o mesmo.

Item 1.1.1

Onde se lê: Placa de obra em chapa galvanizada

Leia-se: Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m.

Item 1.8.1

Deve-se adotar a altura de 1,10 m para Guarda-corpo e 0,90 m para corrimão, salientamos que está sendo orçado com base de 1,10 m para ambos, pois é o que contempla a tabela SINAPI e para outras dúvidas de especificação a empresa interessada deve abrir a composição do item, que esta disponível para consulta no site da Caixa Econômica Federal. Pois em planilha orçamentária está discriminado o código.



UBS ESTRELA BRILHANTE

Item 1.10.2

Onde se lê: Poste de concreto padrão Celesc.

Leia-se: Poste de concreto armado, extensão de 10 m, resistência de 150 a 200 dan.

Item 1.10.1

Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 10mm² e disjuntor DIN 50A (entrada completa e ligação à edificação).

Mantém o que está descrito em planilha orçamentária, pranchas de projeto corrigidas.

Item 1.10.3

Lâmpada LED com plafon completa.

Quando realizada a pesquisa de mercado com fornecedores locais, para os Itens que não compõem a Tabela SINAPI. Foi feito uma media de valor conforme a quantidade de lâmpadas que abrangem o projeto. Fazendo a mediana, onde se encontrou o valor em questão presente na planilha orçamentária.

Item 1.10.13

Onde se lê: Eletrocalha Perfurada Zincada 10cm x 5cm x 3 Metros



Leia-se: Eletrocalha Perfurada Zincada 10 cm x 5 cm x 3 Metros. Completa (incluindo curva, emenda, suporte, parafusos, arruelas e tampa.)

Item

A empresa cita que não constam terminais tubulares e compressão para as conexões dos cabos aos painéis.

De fato não contempla em planilha orçamentaria o item, e não será incluso o mesmo.

Item 1.1.1

Onde se lê: Placa de obra em chapa galvanizada

Leia-se: Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m.

Item 1.7.6

Onde se lê: Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 3 cm, incluso içamento.

Leia-se: Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento.

UBS NOSSA SENHORA APARECIDA

Item 1.7.13

Onde se lê: Eletrocalha Perfurada Zincada 10cm x 5cm x 3 Metros

Leia-se: Eletrocalha Perfurada Zincada 10 cm x 5 cm x 3 Metros. Completa (incluindo curva, emenda, suporte, parafusos, arruelas e tampa.)



Item 1.7.1

Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor

DIN 50A (entrada completa e ligação à edificação).

Mantém o que está descrito em planilha orçamentária, pranchas de projeto corrigidas.

Item 1.1.1

Onde se lê: Placa de obra em chapa galvanizada

Leia-se: Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m.

UBS FLOR DE MACIEIRA

Item

A empresa cita “Na prancha 05 consta o projeto elétrico, tem painel de distribuição, disjuntores, cabos e terminais e nada destes materiais consta na lista consta na planilha orçamentaria”.

A prancha foi corrigida. Pois a ligação deve ser feita no quadro de distribuição no disjuntor tomadas de uso geral. Pois se trata apenas da ligação do motor que vai ao portão externo de fechamento do pátio.

E esta previsto na planilha orçamentária, fiação e a tomada para ligação.



Item

Será adicionado Memorial Descritivo ao processo, ao lançar no sistema houve um erro no envio de dados e o mesmo não foi lançado.

Item 1.1.1

Onde se lê: Placa de obra em chapa galvanizada

Leia-se: Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m.

Item 1.5.3

Onde se lê: Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 3 cm, incluso içamento.

Leia-se: Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento.

Verificada a necessidade de correção de alguns dados faltantes nas planilhas orçamentárias, somos do parecer favorável ao deferimento do pedido de impugnação.

Entretanto, feita as correções, constatamos que os itens ajustados, não são significantes para a paralização, ou alteração da abertura das propostas do processo licitatório.

Salientamos também que algumas dúvidas referente a descritivo de itens, pode ser sanada, abrindo o item na planilha SINAPI, cuja é fornecida pela Caixa Econômica Federal, e utilizada como base para as planilhas orçamentárias. O código acompanha as planilhas. Segue exemplo abaixo.



Prefeitura de São Joaquim/SC
Capital Nacional da Maça
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		UBS ESTRELA BRILHANTE BAIRRO MADRE PAULINA - SÃO JOAQUIM - SC			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM		
ÁREA:	110,86 m ²				MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI 10/2022	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		REFORMA						
1.1		INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS						
1.1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada	m ²	1,00	425,00	26,50	537,63	537,63
					subtotal			537,63
1.2		INFRAESTRUTURA						
1.2.1	96523	Escavação manual 1A categ. Até 1,00m (SAPATAS, E CORTE TERRENO)	m ³	15,00	88,02	26,50	111,35	1.670,25

São Joaquim, 02 de fevereiro de 2023.

Diego Mequita Ribeiro
Engenheiro Civil

Cezário Flores de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento