



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

## RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Telefone: (49) 3233-6400

Praça João Ribeiro, 01

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

## PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2023 - PR

Processo Administrativo: 65/2023

Data do Processo: 02/05/2023

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	640,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - Móveis Planejados - Paredes divisórias naval - tipo/similar a eucatex - composta por painéis com no mínimo 33mm de espessura, estruturada com perfil de aço, cor a definir conforme solicitação. Instalação inclusa	280,6700	179.628,80
2	78,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - - Porta completa para divisórias - tipo/similar a eucatex - dimensões aproximadas 0,80 x 2,10m - estrutura de aço - com fechadura - cores a definir conforme solicitação. Instalação inclusa – <b>EXCLUSIVO ME/EPP</b>	378,3300	29.509,74
3	68,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - - Porta completa para divisórias - tipo/similar a eucatex - dimensões aproximadas 0,90x2,10m - estrutura de aço - com fechadura - cores a escolher conforme solicitação. Instalação inclusa – <b>EXCLUSIVO ME/EPP</b>	436,0000	29.648,00
4	441,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - Móveis Planejados - Armário alto embutido: laterais em mdf 30mm, portas e prateleiras confeccionadas em fibra de madeira mdf de 18mm de espessura, acabamento em ambas as faces, portas em fibra de madeira MDF 18mm, acabamento com fita borda de 1,00mm de espessura na cor do tampo. Portas de correr com corrediça metálica e prateleira com espaço para caixa box. Medidas: a metragem a ser considerada no cálculo do fornecimento será sempre a frente do móvel, devendo possuir no mínimo 600mm de espaço entre a porta e o fundo do móvel. Instalação inclusa	1.166,6700	514.501,47
5	421,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - Móveis Planejados - Armário baixo embutido: laterais em mdf 30mm, portas e prateleiras confeccionadas em fibra de madeira MDF 18mm de espessura acabamento em ambas as faces, portas em fibra de madeira MDF 18mm, acabamento com fita de borda de 1,00mm de espessura na cor do tampo. Portas de correr com corrediça metálica e prateleira com espaço para caixa box. Medidas: a metragem a ser considera no cálculo do fornecimento será sempre a frente do móvel, devendo possuir no mínimo 600mm de espaço entre a porta e o fundo do móvel. Instalação inclusa	1.000,0000	421.000,00
6	377,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - - Mesa com altura mínima de 900mm confeccionada em fibra de madeira MDF de 30mm de espessura e acabamento em ambas as faces; acabamento com fita de borda de 1,00mm de espessura na cor do tampo. Pés em madeira MDF 30mm com no mínimo 04 reforços parafusados e em metal ou pés em aço com no mínimo 04 bases de apoio medias: a metragem a ser considera será sempre a parte superior do móvel (tampa da mesa). Instalação inclusa	1.296,6700	488.844,59
7	320,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - - Arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa, tampo e laterais, confeccionado em fibra de	1.700,0000	544.000,00

			madeira MDF de 30mm de espessura e acabamento em ambas as faces, gavetas em fibra de madeira MDF 18mm, acabamento com fita de borda de 1,00mm de espessura na cor do tampo, com corredeira telescópica. Instalação inclusa		
8	318,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - - Gaveteiro móvel 03 ou 04 gavetas, tampo em MDF de 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão, borda frontal em pvc 180°, laterais e frente das gavetas com fita de 1,00mm, 02 gavetas simples e 01 gavetas para pasta suspensa corredeira em aço com roldanas em nylon, tampo fixado através de parafusos em latão e com alta resistência ao toque, travamento feito em haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura tipo cilíndrica com chave de alma interna em aço de alta resistência ao toque, 04 rodízios duplos de nylon. Instalação inclusa	1.500,0000	477.000,00
9	231,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - - Mesa de escritório em L: tampo e laterais, confeccionado em fibra de madeira MDF de 30mm de espessura acabamento em ambas as faces, composto em duas partes, incluindo pés e painel em MDF 30mm duplo acabamento com fita de borda de 1,00mm de espessura na cor do tampo. Duas gavetas em MDF 18mm, com medidas internas aproximadas de 32cm larg. x 30cm alt. x 45cm profundidade. Instalação inclusa	1.300,0000	300.300,00
10	96,000	M <sup>2</sup>	Móveis Planejados - - Mesa de reunião com tampo em MDF 18mm, acabamento em ambas as faces, com acabamento em ambas as faces, com acabamento lateral com fita pvc 1,00mm na cor do tampo, estrutura metálica de sustentação, servindo como suporte (pés) e altura mínima de 800mm, com pintura eletrostática ou epóxi. Instalação inclusa.	1.400,0000	134.400,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	3.118.832,60