



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.			REFORMA 03 SALAS DE AULA							
1.1.			INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS							
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	205,00	BDI 1	259,33	746,87	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	131	31,68	BDI 1	40,08	5250,48	RA
1.2.			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO							
1.2.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,95	27,64	BDI 1	34,96	1012,09	RA
1.2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2	43,35	BDI 1	54,84	109,68	RA
1.2.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20	7,21	BDI 1	9,12	182,4	RA
1.2.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,8	7,21	BDI 1	9,12	43,78	RA
1.2.5.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,3	469,16	BDI 1	593,49	178,05	RA
1.2.6.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	782,15	2,67	BDI 1	3,38	2643,67	RA
1.2.7.	Composição	74149	Remoção de parede de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento (oitão)	-	108	24,68	BDI 1	31,22	3371,76	RA
1.2.8.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80	3,88	BDI 1	4,91	392,8	RA
1.2.9.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,8	17,57	BDI 1	22,23	751,37	RA
1.2.10.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4	9,56	BDI 1	12,09	48,36	RA
1.3.			HIDRÔMETRO							
1.3.1.	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	191,64	BDI 1	242,42	242,42	RA
1.4.			POSTE PADRÃO CELESC							

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.4.1.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.248,59	BDI 1	1579,47	1579,47	RA
1.4.2.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1	1.529,00	BDI 1	1934,19	1934,19	RA
1.4.3.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	7,38	BDI 1	9,34	1401	RA
1.5.			INFRAESTRUTURA							
1.5.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	30	22,00	BDI 1	27,83	834,9	RA
1.5.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	23,5	39,36	BDI 1	49,79	1170,07	RA
1.5.3.	SINAPI	74154	Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 80x80x30cm)	-	5,8	2.260,16	BDI 1	2859,1	16582,78	RA
1.5.4.	SINAPI	74152	Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (vigas de baldrame 15x40cm)	-	5,7	2.260,16	BDI 1	2859,1	16296,87	RA
1.5.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	88,5	33,42	BDI 1	42,28	3741,78	RA
1.5.6.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	0,52	175,75	BDI 1	222,32	115,61	RA
1.6.			SUPRAESTRUTURA							
1.6.1.	SINAPI	74153	Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 12x30cm e 20x30cm e vigas de respaldo 11,5x20cm)	M3	6	2.260,16	BDI 1	2859,1	17154,6	RA
1.7.			PAREDES E ESQUADRIAS							
1.7.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	349	78,17	BDI 1	98,89	34512,61	RA
1.7.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84	134,82	BDI 1	170,55	14326,2	RA
1.7.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,75	784,78	BDI 1	992,75	744,56	RA
1.7.4.	SINAPI	74155	Porta em chapa de aço galvanizado de correr - fornecimento e instalação	UM	10,4	505,86	BDI 1	639,91	6655,06	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.7.5.	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1	207,19	BDI 1	262,1	262,1	RA
1.7.6.	SINAPI	74156	Painel divisório tipo divilux instalado (tabela Deinfra)	-	80	89,00	BDI 1	89	7120	RA
1.7.7.	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	613,45	BDI 1	776,01	4656,06	RA
1.7.8.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	632,74	BDI 1	800,42	3201,68	RA
1.7.9.	SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,6	246,00	BDI 1	311,19	809,09	RA
1.7.10.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,1	774,70	BDI 1	980	2058	RA
1.7.11.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	37,5	406,48	BDI 1	514,2	19282,5	RA
1.7.12.	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	39,8	531,23	BDI 1	672,01	26746	RA
1.7.13.	SINAPI	74157	Porta divisória divilux com ferragem (Tabela Deinfra)	-	4	338,50	BDI 1	338,5	1354	RA
1.8.			COBERTURA							
1.8.1.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	136,5	124,37	BDI 1	157,33	21475,55	RA
1.8.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	782,15	34,89	BDI 1	44,14	34524,1	RA
1.8.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	44	61,63	BDI 1	77,96	3430,24	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.8.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	129	51,59	BDI 1	65,26	8418,54	RA
1.8.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	21	46,64	BDI 1	59	1239	RA
1.8.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	88	50,59	BDI 1	64	5632	RA
1.8.7.	SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	129	28,13	BDI 1	35,58	4589,82	RA
1.9.			REVESTIMENTOS							
1.9.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	684	4,02	BDI 1	5,09	3481,56	RA
1.9.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	684	31,89	BDI 1	40,34	27592,56	RA
1.9.3.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	145	59,66	BDI 1	75,47	10943,15	RA
1.9.4.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	215	61,43	BDI 1	77,71	16707,65	RA
1.9.5.	SINAPI	74158	Parede de Madeira em Eucalipto, material e mão de obra (Frontal do oitão)	-	40	204,20	BDI 1	258,31	10332,4	RA
1.9.6.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	531,65	1,47	BDI 1	1,86	988,87	RA
1.9.7.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	810	2,49	BDI 1	3,15	2551,5	RA
1.9.8.	SINAPI	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	810	20,24	BDI 1	25,6	20736	RA
1.9.9.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	309	13,56	BDI 1	17,15	5299,35	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO ÁREA DAS SALAS							
1.10.1.	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	128	46,93	BDI 1	59,37	7599,36	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.10.2.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	128	48,65	BDI 1	61,54	7877,12	RA
1.10.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	62	6,23	BDI 1	7,88	488,56	RA
1.10.4.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	128	2,38	BDI 1	3,01	385,28	RA
1.11.			PAVIMENTAÇÃO ÁREA DO ALMOXARIFADO							
1.11.1.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	369,6	12,37	BDI 1	15,65	5784,24	RA
1.11.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	13,4	495,09	BDI 1	626,29	8392,29	RA
1.11.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	168	2,38	BDI 1	3,01	505,68	RA
1.12.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA							
1.12.1.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1	13,93	BDI 1	17,62	17,62	RA
1.12.2.	SINAPI-I	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	18	12,70	BDI 1	16,07	289,26	RA
1.12.3.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	48	8,08	BDI 1	10,22	490,56	RA
1.12.4.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	42	3,74	BDI 1	4,73	198,66	RA
1.12.5.	SINAPI-I	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	60	3,32	BDI 1	4,2	252	RA
1.12.6.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	42	12,17	BDI 1	15,4	646,8	RA
1.12.7.	SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12	9,00	BDI 1	11,39	136,68	RA
1.12.8.	SINAPI-I	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	6	5,69	BDI 1	7,2	43,2	RA
1.12.9.	SINAPI	74159	Conexão soldavel água - Fornecido e instalado.	-	18	41,50	BDI 1	52,5	945	RA
1.12.10.	SINAPI	74160	Conexão soldavel água - Fornecido e instalado.	-	22	24,30	BDI 1	30,74	676,28	RA
1.12.11.	SINAPI-I	1367	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	2	200,65	BDI 1	253,82	507,64	RA
1.12.12.	SINAPI-I	74161	Box com duas folhas de correr, de acrílico, para banheiro	-	2	561,70	BDI 1	710,55	1421,1	RA
1.12.13.	SINAPI-I	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	4	383,27	BDI 1	484,84	1939,36	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.12.14.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	536,48	BDI 1	678,65	678,65	RA
1.12.15.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	200,58	BDI 1	253,73	253,73	RA
1.12.16.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	272,28	BDI 1	344,43	688,86	RA
1.12.17.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	105,40	BDI 1	133,33	266,66	RA
1.12.18.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	150,68	BDI 1	190,61	190,61	RA
1.12.19.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	57,54	BDI 1	72,79	291,16	RA
1.12.20.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	99,93	BDI 1	126,41	126,41	RA
1.12.21.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	602,25	BDI 1	761,85	1523,7	RA
1.12.22.	SINAPI-I	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	3	52,00	BDI 1	65,78	197,34	RA
1.12.23.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	300,00	BDI 1	379,5	379,5	RA
1.12.24.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	290,70	BDI 1	367,74	735,48	RA
1.12.25.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	264,86	BDI 1	335,05	335,05	RA
1.12.26.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	57,13	BDI 1	72,27	289,08	RA
1.12.27.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	262,68	BDI 1	332,29	664,58	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.12.28.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	1	125,88	BDI 1	159,24	159,24	RA
1.12.29.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	1.551,19	BDI 1	1962,26	1962,26	RA
1.12.30.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	1.383,22	BDI 1	1749,77	1749,77	RA
1.12.31.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.359,78	BDI 1	2985,12	2985,12	RA
1.12.32.	SINAPI-I	11868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	561,87	BDI 1	710,77	710,77	RA
1.13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
1.13.1.	SINAPI	74162	Lampada led 9w tipo bulbo com plafon, completa - Fornecimento e instalação.	-	8	24,60	BDI 1	31,12	248,96	RA
1.13.2.	SINAPI	74163	Lampada led 15w tipo bulbo com plafon, completa - Fornecimento e instalação.	-	4	28,70	BDI 1	36,31	145,24	RA
1.13.3.	SINAPI	74164	Lampada led 60w tipo bulbo com plafon, completa - Fornecimento e instalação.	-	19	53,30	BDI 1	67,42	1280,98	RA
1.13.4.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	83,04	BDI 1	105,05	105,05	RA
1.13.5.	SINAPI	74165	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4,0mm², flexível	-	162	2,68	BDI 1	3,39	549,18	RA
1.13.6.	SINAPI-I	74166	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível	-	223	1,62	BDI 1	2,05	457,15	RA
1.13.7.	SINAPI-I	74167	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm², flexível	-	417	1,02	BDI 1	1,29	537,93	RA
1.13.8.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN	12	17,88	BDI 1	22,62	271,44	RA
1.13.9.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	20,67	BDI 1	26,15	26,15	RA
1.13.10.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	20	137,34	BDI 1	173,74	3474,8	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOAQUIM	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									439.842,54	
1.13.11.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	31	114,90	BDI 1	145,35	4505,85	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 06/2023.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM
Local
terça-feira, 17 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico	Responsável Técnico
Nome: JOAO PÉDRO JUNIOR RABELLO	Nome: JOAO PÉDRO JUNIOR RABELLO
CREA/CAU: 152042-9	CREA/CAU: 152042-9
ART/RRT: 0	ART/RRT: 0