

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA/COBERTURA ESCOLA JUREMA HUGEN PALMA

OBJETO: REFORMAR A COBERTURA DA ESCOLA JUREMA HUGEN PALMA
LOCALIZADA NO BAIRRO STA PAULINA

SÃO JOAQUIM – SC

1 GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

REFORMA

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

4 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

Deverão ser removidas todas as telhas de fibrocimento para serem substituídas por novas.

Remover todo o ripamento de madeira para ser feita uma elevação em todo o telhado.

5 COBERTURAS

Para solucionar o problema existente de calhas entupidas, a cobertura devera ser elevada deixando de ser embutida, será substituída todas as telhas existentes por novas, devendo ser elas de fibrocimento e com espessura de 6mm seguindo a montagem recomendada pelo fabricante, respeitando os encaixes e transpasses mínimos.

Deverá conter cumeeira de fibrocimento 6,0mm, calha e rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC aparentes descendo junto aos pilares, e testeira feita de madeira de lei de boa qualidade.

6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Ismael Silva Pereira
Eng. Resp. CREA 178954-1