

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA , BAIRRO BELA VISTA			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM		
ÁREA:					MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI 03/2024	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada	m ²	2,88	250,00	25,81	314,53	905,85
Sub-Total Serviços Iniciais							905,85	
3.0		DRENAGEM PLUVIAL						
3.3	composição 1	Tubo de concreto DN 1000mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação	m	145,00	794,09	25,81	999,04	144.860,80
3.3	100570	Camada drenante de pedra brita	m ³	8,70	201,97	25,81	254,10	2.210,67
3.4	composição 2	Desmonte de blocos de rocha com marteleto pneumático, 3a categoria	m ³	43,00	163,42	25,81	205,60	8.840,80
3.5	94318	Reaterro manual apiloado	m ³	102,00	62,82	25,81	79,03	8.061,06
3.6	composição 3	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa em concreto selada.Com paredes com blocos de concreto.(2,00x2,00m)	unid.	1,00	1.873,71	25,81	2.357,31	2.357,31
3.6	101820	Recomposição de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento dos blocos sextavado, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material.	m ²	45,00	44,75	25,81	56,30	2.533,50
Sub-Total Drenagem Pluvial							168.864,14	
TOTAL								169.769,99

São Joaquim, 26 de Abril de 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA , BAIRRO BELA VISTA			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	
ÁREA:					MUNICÍPIO	São Joaquim	
ITEM	SINAPI 03/2024	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI
							PREÇO TOTAL

Neri Antonio Chiodelli

Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9