

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DRENAGEM PLUVIAL DA SEGUINTE RUA:
PADRE JOÃO BATISTA VIECELLI; BAIRRO CENTRO - SÃO JOAQUIM - SC

ÁREA TOTAL: 2.580,00 m2

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL GLOBAL (TOTAL + BDI)	
					MATERIAL	BDI	TOTAL DE MATERIAL	TOTAL GLOBAL
	SINAPI 04/24							
		DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 71.432,45
1.		DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 71.432,45
1.1	Composição 01	Tubo de concreto DN 400mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação	M	259,00	R\$ 85,50	22,00%	R\$ 104,31	R\$ 27.016,29
1.2	Composição 02	Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação	M	22,00	R\$ 61,40	22,00%	R\$ 74,91	R\$ 1.648,02
1.3	4729	Reaterro de vala com brita graduada	M3	146,00	R\$ 107,74	22,00%	R\$ 131,44	R\$ 19.190,24
1.4	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km	M3XKM	14.600,00	R\$ 0,96	22,00%	R\$ 1,17	R\$ 17.082,00
1.5	Composição 03	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto	UNID.	5,00	R\$ 1.064,90	22,00%	R\$ 1.299,18	R\$ 6.495,90

São Joaquim, 11 de junho de 2024.

Neri A.Chiodelli
CREA 5854-9