



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
QUADRA CRECHE MADRE PAULINA

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / Tomador
PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
QUADRA CRECHE MADRE PAULINA				
1.	QUADRA CRECHE MADRE PAULINA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAS		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	PLACA 2,40X1,20
1.2.	ELEMENTO ESTRUTURAIAS		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	VIGA BALDRAME E SAPATAS
1.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,64	VIGA BALDRAME E SAPATAS
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,92	VIGA BALDRAME E SAPATAS
1.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,74	VIGA BALDRAME E SAPATAS
1.2.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,68	VIGA BALDRAME E SAPATAS
1.2.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,72	VIGA BALDRAME E SAPATAS
1.2.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	6,72	VIGA BALDRAME E SAPATAS
1.3.	PISO MODULAR		-	
1.3.1.	PISO MODULAR COM AMORTECIMENTO	M2	297,35	PISO MODULAR CONFORME PROJETO
1.4.	FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA		-	
1.4.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	363,60	ALAMBRADO CONFORME PROJETO
1.4.2.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,78	ALAMBRADO CONFORME PROJETO
1.4.3.	TRELIÇA, METALIXA PARA SUSTENTAÇÃO DO ALAMBRADO	M	25,00	ALAMBRADO CONFORME PROJETO
1.5.	EQUIPAMENTO		-	
1.5.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	CONJUNTO TRAVE COMPLETO
1.6.	CALÇADA PAVER		-	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	177.357,37	
SERVIÇOS INICIAS	2,88	
ELEMENTO ESTRUTURAIAS	2,88	
ELEMENTO ESTRUTURAIAS	80,64	
ELEMENTO ESTRUTURAIAS	46,92	
ELEMENTO ESTRUTURAIAS	118,74	
ELEMENTO ESTRUTURAIAS	31,68	
ELEMENTO ESTRUTURAIAS	6,72	
ELEMENTO ESTRUTURAIAS	6,72	
PISO MODULAR	297,35	
FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	363,60	
FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	3,78	
FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	25,00	
EQUIPAMENTO	1,00	

15/mar



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
QUADRA CRECHE MADRE PAULINA

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

0
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
QUADRA CRECHE MADRE PAULINA				
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	12,50	PAVER
1.6.2.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,50	PAVER
1.6.3.	GUIA MEIO FIO CONCRETO MODELADO IN LOCO	M	10,00	PAVER

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	177.357,37	
CALÇADA PAVER	12,50	
CALÇADA PAVER	1,50	
CALÇADA PAVER	10,00	

15/mai		
	1	2
	177.357,37	
	12,50	
	1,50	
	10,00	

SÃO JOAQUIM SC
Local

quarta-feira, 4 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA CRECHE MADRE PAULINA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
---	-----------------------------	-------------------------	--

				#REF!			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	4	6		
QUADRA CRECHE MADRE PAULINA							
1.	QUADRA CRECHE MADRE PAULINA		-				
1.1.	SERVIÇOS INICIAS		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88				
1.2.	ELEMENTO ESTRUTURAIAS		-				
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88				
1.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,64				
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,92				
1.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,74				
1.2.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,68				
1.2.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,72				
1.2.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	6,72				
1.3.	PISO MODULAR		-				
1.3.1.	PISO MODULAR COM AMORTECIMENTO	M2	297,35				
1.4.	FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA		-				
1.4.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	363,60				
1.4.2.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,78				
1.4.3.	TRELIÇA, METALIXA PARA SUSTENTAÇÃO DO ALAMBRADO	M	25,00				
1.5.	EQUIPAMENTO		-				
1.5.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00				
1.6.	CALÇADA PAVER		-				



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA CRECHE MADRE PAULINA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
--	----------------------	------------------	---

#REF!

Item	Descrição	Unidade	Quantidade							
QUADRA CRECHE MADRE PAULINA										
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	12,50		4		6			
1.6.2.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,50							
1.6.3.	GUIA MEIO FIO CONCRETO MODELADO IN LOCO	M	10,00							

SÃO JOAQUIM SC

Local

quarta-feira, 4 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA

CREA/CAU: 183130-1

ART/RRT: