

ORÇAMENTO

A empresa Marcia da Cunha Ventura, inscrita no CNPJ nº 04.498.706/0001-86, sediada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2510, bairro Vila Maria, CEP 88519-400, vem através deste apresentar orçamento:

Obra: Galeria Rio Pessegueirinho, localidade de Morro Grande, largura 6,50 metro, comprimento 6,25 metro, 1 via de tráfego Prefeitura Municipal de São Joaquim					
Classe: 45 toneladas					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	TOTAL
1	INFRA-ESTRUTURA				
1.1	Placa da obra	unid.	1,00	508,50	508,50
1.2	Mobilização de máquinas e equipamentos	unid.	1,00	2.260,00	2.260,00
1.3	Serviços de escavação para implantação da base do arco (cada lado/base)	unid.	2,00	1.130,00	2.260,00
1.4	Perfuração em rocha para engastamento da base do arco	unid.	2,00	1.695,00	3.390,00
1.5	Nivelamento da base inferior da viga base do arco em concreto armado local por ser variável em função do terreno, considerar cota projeto a montante (13 metro)	unid.	2,00	1.412,50	2.825,00
1.6	Base inferior do arco para receber as aduelas pré-fabricadas (13,00 metros)	unid.	2,00	3.898,50	7.797,00
TOTAL DA INFRA-ESTRUTURA					19.040,50
2	SUPRA-ESTRUTURA				
1.1	Arco em concreto armado espessura 25 cm (conjunto 1,25 metro aduelas)	unid.	5,00	7.537,10	37.685,50
1.2	Armar e concretar fecho do arco (engastamento)	unid.	1,00	3.638,60	3.638,60
1.3	Armar e concretar a base do arco (engastamento)	unid.	2,00	4.548,25	9.096,50
1.4	Alas em concreto armado, comprimento 5.125	unid.	2,00	18.193,00	36.386,00
1.5	Vedação das juntas de união dos arcos	unid.	5,00	90,40	452,00
TOTAL DA SUPRA-ESTRUTURA					87.258,60
3	ATERRO				
3	Aterro compactado DMT 1500 metros	m³	700,00	16,95	11.865,00
TOTAL DO ATERRO					11.865,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					118.164,10

Lages, 04 de setembro de 2024.

MARCIA DA CUNHA
VENTURA:04498706
000186

Assinado de forma digital por
MARCIA DA CUNHA
VENTURA:04498706000186
Dados: 2024.09.04 15:20:59
-03'00'

Marcia da Cunha Ventura