



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
<b>1.</b>			<b>UBS MADRE PAULINA</b>					-	<b>1.136.419,96</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAS</b>					-	<b>26.279,24</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	312,40	1.405,80	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	267,25	20,00	BDI 1	24,99	6.678,58	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	66,00	100,00	BDI 1	124,96	8.247,36	RA
1.1.0.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	829,73	0,45	BDI 1	0,56	464,65	RA
1.1.0.5.	SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.082,76	BDI 1	2.602,62	2.602,62	RA
1.1.0.6.	Composição		LIGAÇÃO DE ESGOT O	-	1,00	600,00	BDI 1	749,76	749,76	RA
1.1.0.7.	SINAPI	95638	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	741,06	BDI 1	926,03	926,03	RA
1.1.0.8.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	214,66	BDI 1	268,24	268,24	RA
1.1.0.9.	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00	395,02	BDI 1	493,62	4.936,20	RA
<b>1.2.</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					-	<b>8.391,31</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	61,83	89,64	BDI 1	112,01	6.925,58	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	40,22	14,35	BDI 1	17,93	721,14	RA
1.2.0.3.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	31,82	16,05	BDI 1	20,06	638,31	RA
1.2.0.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31,82	2,67	BDI 1	3,34	106,28	RA
<b>1.3.</b>			<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>					-	<b>175.964,42</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>47.801,14</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,00	13,43	BDI 1	16,78	1.745,12	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.3.1.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,38	154,01	BDI 1	192,45	265,58	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	218,32	40,00	BDI 1	49,98	10.911,63	RA
1.3.1.4.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	903,48	13,43	BDI 1	16,78	15.160,39	RA
1.3.1.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	369,03	9,77	BDI 1	12,21	4.505,86	RA
1.3.1.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	20,23	601,78	BDI 1	751,98	15.212,56	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>128.163,28</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	317,39	40,00	BDI 1	49,98	15.863,15	RA
1.3.2.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,95	13,43	BDI 1	16,78	2.449,04	RA
1.3.2.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	594,28	9,77	BDI 1	12,21	7.256,16	RA
1.3.2.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,78	677,08	BDI 1	846,08	15.889,38	RA
1.3.2.5.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	303,42	150,00	BDI 1	187,44	56.873,04	RA
1.3.2.6.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	62,25	80,79	BDI 1	100,96	6.284,76	RA
1.3.2.7.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	62,25	78,69	BDI 1	98,33	6.121,04	RA
1.3.2.8.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,70	59,53	BDI 1	74,39	2.060,60	RA
1.3.2.9.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	152,20	80,79	BDI 1	100,96	15.366,11	RA
<b>1.4.</b>			<b>ALVENARIA VEDAÇÕES</b>					-	<b>88.945,74</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	790,91	90,00	BDI 1	112,46	88.945,74	RA
<b>1.5.</b>			<b>MUROS</b>					-	<b>2.906,03</b>	
1.5.0.1.	Composição	005	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38	120,00	BDI 1	149,95	2.906,03	RA
<b>1.6.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>13.421,69</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	194,49	53,82	BDI 1	67,25	13.079,45	RA
1.6.0.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	1,60	131,18	BDI 1	163,92	262,27	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87555	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,60	40,00	BDI 1	49,98	79,97	RA
<b>1.7.</b>			<b>REVESTIMENTO PISO, PAREDES E TETOS</b>					-	<b>304.994,37</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>83.423,74</b>	
1.7.1.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	275,00	150,00	BDI 1	187,44	51.546,00	RA
1.7.1.2.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	256,24	40,02	BDI 1	50,01	12.814,56	RA
1.7.1.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	234,35	46,60	BDI 1	58,23	13.646,20	RA
1.7.1.4.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023	M	204,25	6,43	BDI 1	8,03	1.640,13	RA
1.7.1.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	27,45	110,11	BDI 1	137,59	3.776,85	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>PAREDES</b>					-	<b>193.839,23</b>	
1.7.2.1.	SINAPI	87908	CHAPISCO EXTERNO TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA ( ESPESSURA 0,5 CM PREPARO MECANICO EM BETONEIRA	M2	678,77	5,99	BDI 1	7,49	5.083,99	RA
1.7.2.2.	SINAPI	87896	CHAPISCO INTERNO TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR ) ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MECANICO	M2	899,04	5,99	BDI 1	7,49	6.733,81	RA
1.7.2.3.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	1.577,81	42,16	BDI 1	52,68	83.119,03	RA
1.7.2.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	219,18	62,20	BDI 1	77,73	17.036,86	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.7.2.5.	SINAPI	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	679,86	37,50	BDI 1	46,86	31.858,24	RA
1.7.2.6.	SINAPI	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	679,86	26,50	BDI 1	33,11	22.510,16	RA
1.7.2.7.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,75	166,15	BDI 1	207,62	7.007,18	RA
1.7.2.8.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	690,13	23,76	BDI 1	29,69	20.489,96	RA
<b>1.7.3.</b>			<b>TETO</b>					<b>-</b>	<b>24.952,31</b>	
1.7.3.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	285,93	7,00	BDI 1	8,75	2.501,89	RA
1.7.3.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	286,93	35,00	BDI 1	43,74	12.550,32	RA
1.7.3.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	257,40	13,36	BDI 1	16,69	4.296,01	RA
1.7.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	257,40	13,22	BDI 1	16,52	4.252,25	RA
1.7.3.5.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	35,21	20,00	BDI 1	24,99	879,90	RA
1.7.3.6.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	6,68	56,54	BDI 1	70,65	471,94	RA
<b>1.7.4.</b>			<b>MURO DE FECAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE AGUA</b>					<b>-</b>	<b>2.779,09</b>	
1.7.4.1.	SINAPI	87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	38,76	5,99	BDI 1	7,49	290,31	RA
1.7.4.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	38,76	32,77	BDI 1	40,95	1.587,22	RA
1.7.4.3.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	38,76	18,61	BDI 1	23,26	901,56	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
<b>1.8.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>135.690,33</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	426,00	156,49	BDI 1	195,55	83.304,30	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	426,00	45,56	BDI 1	56,93	24.252,18	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	26,83	76,73	BDI 1	95,88	2.572,46	RA
1.8.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,88	85,96	BDI 1	107,42	6.432,31	RA
1.8.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	298,10	51,35	BDI 1	64,17	19.129,08	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRILHAS</b>					-	<b>81.347,87</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>MADEIRA</b>					-	<b>28.566,04</b>	
1.9.1.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	800,00	BDI 1	999,68	5.998,08	RA
1.9.1.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	860,00	BDI 1	1.074,66	12.895,92	RA
1.9.1.3.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	880,00	BDI 1	1.099,65	1.099,65	RA
1.9.1.4.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00	60,00	BDI 1	74,98	1.424,62	RA
1.9.1.5.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	800,00	BDI 1	999,68	999,68	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.9.1.6.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	860,00	BDI 1	1.074,66	1.074,66	RA
1.9.1.7.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	860,00	BDI 1	1.074,66	1.074,66	RA
1.9.1.8.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	122,85	26,05	BDI 1	32,55	3.998,77	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>ALUMINIO</b>					-	<b>32.840,11</b>	
1.9.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,36	600,00	BDI 1	749,76	21.263,19	RA
1.9.2.2.	SINAPI	94580	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,60	580,00	BDI 1	724,77	1.159,63	RA
1.9.2.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,43	550,00	BDI 1	687,28	8.542,89	RA
1.9.2.4.	Composição	85	BICICLETARIO DE TUBO GALVANIZAO	UND	1,00	1.500,00	BDI 1	1.874,40	1.874,40	RA
<b>1.9.3.</b>			<b>VIDRO</b>					-	<b>19.941,72</b>	
1.9.3.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	17,43	440,35	BDI 1	550,26	9.591,03	RA
1.9.3.2.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	29,24	248,48	BDI 1	310,50	9.079,02	RA
1.9.3.3.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,84	358,33	BDI 1	447,77	1.271,67	RA
<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>61.539,15</b>	
<b>1.10.1.</b>			<b>PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO</b>					-	<b>3.124,00</b>	
1.10.1.1.	Composição	91	PADRÃO ENTRADA TRIFÁSICO 125 AEREO - COMPLETO CFE PROJETOS	-	1,00	2.500,00	BDI 1	3.124,00	3.124,00	RA
<b>1.10.2.</b>			<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>					-	<b>46.670,78</b>	
1.10.2.1.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	37,00	131,14	BDI 1	163,87	6.063,19	RA
1.10.2.2.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	49,26	BDI 1	61,56	492,48	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.10.2.3.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	124,47	BDI 1	155,54	2.799,72	RA
1.10.2.4.	SINAPI	97599	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAIDA	UN	3,00	23,49	BDI 1	29,35	88,05	RA
1.10.2.5.	Composição	95	PROJETOR COM LAMPADA E REATOR VAPOR METALICO 150 W COMPLETO	-	2,00	250,00	BDI 1	312,40	624,80	RA
1.10.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	42,07	BDI 1	52,57	105,14	RA
1.10.2.7.	SINAPI	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	96,00	131,62	BDI 1	164,47	15.789,12	RA
1.10.2.8.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	90,00	184,10	BDI 1	230,05	20.704,50	RA
1.10.2.9.	SINAPI-I	2556	CAIXA 2X4 COM TAMPA PARA TORNEIRA E CHUVEIRO	UN	2,00	1,51	BDI 1	1,89	3,78	RA
<b>1.10.3.</b>			<b>QPDG</b>					-	<b>1.563,79</b>	
1.10.3.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	521,92	BDI 1	652,19	652,19	RA
1.10.3.2.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	414,15	BDI 1	517,52	517,52	RA
1.10.3.3.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	157,68	BDI 1	197,04	394,08	RA
<b>1.10.4.</b>			<b>QUADROS</b>					-	<b>3.710,70</b>	
1.10.4.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	521,92	BDI 1	652,19	1.304,38	RA
1.10.4.2.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	414,15	BDI 1	517,52	1.035,04	RA
1.10.4.3.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	157,68	BDI 1	197,04	394,08	RA
1.10.4.4.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	16,08	BDI 1	20,09	200,90	RA
1.10.4.5.	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	27,95	BDI 1	34,93	349,30	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.10.4.6.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	68,34	BDI 1	85,40	427,00	RA
<b>1.10.5.</b>			<b>EQUIPAMENTO LÓGICA E TELEFONIA</b>					-	<b>6.469,88</b>	
1.10.5.1.	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	39,00	BDI 1	48,73	536,03	RA
1.10.5.2.	Composição	93	PONTOS PARA INSTALAÇÃO DELOGICA	-	11,00	25,00	BDI 1	31,24	343,64	RA
1.10.5.3.	SINAPI	94	PONTOS PARA INSTALAÇÃO TELEFONICA	-	7,00	150,00	BDI 1	187,44	1.312,08	RA
1.10.5.4.	SINAPI	39596	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANC/PORTA EM ACRILICO E CAVE FRONTAL E LATERAL COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO	-	1,00	1.103,34	BDI 1	1.378,73	1.378,73	RA
1.10.5.5.	Composição	926	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAL	-	1,00	500,00	BDI 1	624,80	624,80	RA
1.10.5.6.	Composição	927	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	-	1,00	130,00	BDI 1	162,45	162,45	RA
1.10.5.7.	SINAPI		PONTOS PARA INTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	-	2,00	39,00	BDI 1	48,73	97,46	RA
1.10.5.8.	SINAPI	11251	CAIXA TELEFONICA ( 400X400X120MM) DE EMBUTIR	-	1,00	172,26	BDI 1	215,26	215,26	RA
1.10.5.9.	Composição	930	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENATIRA TIPOR1C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E AROTP1F-COMPLETA	-	3,00	480,00	BDI 1	599,81	1.799,43	RA
<b>1.11.</b>			<b>INTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>85.402,53</b>	
<b>1.11.1.</b>			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>					-	<b>32.290,01</b>	
1.11.1.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	293,90	BDI 1	367,26	367,26	RA
1.11.1.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	45,71	BDI 1	57,12	57,12	RA
1.11.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	744,85	BDI 1	930,76	3.723,04	RA
1.11.1.4.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	51,95	BDI 1	64,92	324,60	RA
1.11.1.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	149,53	BDI 1	186,85	2.429,05	RA
1.11.1.6.	SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,00	430,75	BDI 1	538,27	538,27	RA
1.11.1.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	62,09	BDI 1	77,59	1.086,26	RA
1.11.1.8.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	14,00	51,95	BDI 1	64,92	908,88	RA
1.11.1.9.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	725,00	BDI 1	905,96	905,96	RA
1.11.1.10.	Composição	1010	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	-	1,00	1.650,00	BDI 1	2.061,84	2.061,84	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.11.1.11.	SINAPI	1749	BANCA EM INOX COM 1 CUBA ( C VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADO ) COMPLETA CFE PROJETO	-	13,20	385,12	BDI 1	481,25	6.352,50	RA
1.11.1.12.	SINAPI		BANCADA INOX	-	2,70	385,12	BDI 1	481,25	1.299,38	RA
1.11.1.13.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	195,00	BDI 1	243,67	4.386,06	RA
1.11.1.14.	SINAPI		EXPURGO EM INOX	-	1,00	1.100,00	BDI 1	1.374,56	1.374,56	RA
1.11.1.15.	SINAPI		TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVE METALICO 1/2 X 30 CM	-	13,00	80,00	BDI 1	99,97	1.299,61	RA
1.11.1.16.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	70,00	BDI 1	87,47	349,88	RA
1.11.1.17.	SINAPI		TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2 OU 3/4 PARA PIAS	-	10,00	280,00	BDI 1	349,89	3.498,90	RA
1.11.1.18.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	80,95	BDI 1	101,16	202,32	RA
1.11.1.19.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	899,90	BDI 1	1.124,52	1.124,52	RA
<b>1.11.2.</b>			<b>REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS</b>					-	<b>3.728,19</b>	
1.11.2.1.	SINAPI	37104	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA CIINDRICA CAPACIDADE 2.000L	-	1,00	1.020,00	BDI 1	1.274,59	1.274,59	RA
1.11.2.2.	SINAPI	10419	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 2MM ( 1 1/4")	-	1,00	95,00	BDI 1	118,71	118,71	RA
1.11.2.3.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	82,00	BDI 1	102,47	102,47	RA
1.11.2.4.	SINAPI	95757	LUVA DE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	-	1,00	15,50	BDI 1	19,37	19,37	RA
1.11.2.5.	SINAPI		FILTRO VOLUMENTRICO MODELO VF1	-	1,00	380,00	BDI 1	474,85	474,85	RA
1.11.2.6.	SINAPI		FREIO D AGUA 100	-	1,00	270,00	BDI 1	337,39	337,39	RA
1.11.2.7.	SINAPI		SIFÃO LADRAO 100	-	1,00	150,00	BDI 1	187,44	187,44	RA
1.11.2.8.	SINAPI		SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAÇÃO CONETNDO BOIA AUTOMATICA DE NIVEL E VALVULA SELENOIDE	-	1,00	100,00	BDI 1	124,96	124,96	RA
1.11.2.9.	SINAPI		CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCÃO	-	1,00	130,00	BDI 1	162,45	162,45	RA
1.11.2.10.	SINAPI		BOIA AUTOMATICA DE MINIMO	-	1,00	110,00	BDI 1	137,46	137,46	RA
1.11.2.11.	SINAPI		PRESSURIZADOR ( SILENCIOSO ) AUTOMATICO COM PRESSOSTATO 0,5 HP - 19 MCA 200L/H	-	1,00	480,00	BDI 1	599,81	599,81	RA
1.11.2.12.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	68,00	BDI 1	84,97	84,97	RA
1.11.2.13.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	33,00	BDI 1	41,24	41,24	RA
1.11.2.14.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	50,00	BDI 1	62,48	62,48	RA
<b>1.11.3.</b>			<b>METAIS , ACESSÓRIO E EQUIPAMENTO</b>					-	<b>11.004,71</b>	
1.11.3.1.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	31,20	BDI 1	38,99	77,98	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.11.3.2.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	308,00	BDI 1	384,88	2.309,28	RA
1.11.3.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	88,28	BDI 1	110,31	1.764,96	RA
1.11.3.4.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	2.489,08	BDI 1	3.110,35	6.220,70	RA
1.11.3.5.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	43,33	BDI 1	54,15	54,15	RA
1.11.3.6.	SINAPI	95757	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4	-	1,00	12,29	BDI 1	15,36	15,36	RA
1.11.3.7.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	37,36	BDI 1	46,69	93,38	RA
1.11.3.8.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	9,00	41,69	BDI 1	52,10	468,90	RA
<b>1.11.4.</b>			<b>PONTOS DE HIDRAULICA</b>					-	<b>21.349,60</b>	
1.11.4.1.	SINAPI	104660	PONTOS AGUA FRIA 3/4"	UN	34,00	250,00	BDI 1	312,40	10.621,60	RA
1.11.4.2.	SINAPI	104664	POTOS AGUA FRIA 1 1/2"	UN	6,00	170,85	BDI 1	213,49	1.280,94	RA
1.11.4.3.	SINAPI	104677	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	42,00	180,00	BDI 1	224,93	9.447,06	RA
<b>1.11.5.</b>			<b>REDE EXTERNA</b>					-	<b>17.030,02</b>	
1.11.5.1.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	13,00	385,00	BDI 1	481,10	6.254,30	RA
1.11.5.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,40	35,00	BDI 1	43,74	1.329,70	RA
1.11.5.3.	SINAPI	104674	REDE EXETERNA DE ESGOTO DN 100MM FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	224,43	BDI 1	280,45	7.291,70	RA
1.11.5.4.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	215,50	BDI 1	269,29	2.154,32	RA
<b>1.12.</b>			<b>REDE DE AR COMPRIMIDO</b>					-	<b>4.271,06</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	39747	TUBO DE COBRE CLASE A 15 MM , INCLUSO CONEXÕES FIXAÇÕES	-	30,00	48,32	BDI 1	60,38	1.811,40	RA
1.12.0.2.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	48,32	BDI 1	60,38	60,38	RA
1.12.0.3.	SINAPI		POSTO DE CONSUMO COMPLETO DEUPLA RETENÇÃO	-	10,00	160,00	BDI 1	199,94	1.999,40	RA
1.12.0.4.	SINAPI		FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"1/2" BELL-AIR	-	2,00	160,00	BDI 1	199,94	399,88	RA
<b>1.13.</b>			<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>					-	<b>4.717,19</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.13.0.1.	SINAPI		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 1 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA EM PU COM 2 POSTES RETOS EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL	-	1,00	525,00	BDI 1	656,04	656,04	RA
1.13.0.2.	SINAPI		PLACA DE SINALIZAÇÃO 2 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICORECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 80X41 CM	-	2,00	70,00	BDI 1	87,47	174,94	RA
1.13.0.3.	SINAPI		PLACA DE SINALIZAÇÃO 3 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICORECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2 MM DIM 40X50 CM	-	3,00	90,00	BDI 1	112,46	337,38	RA
1.13.0.4.	SINAPI		PLACA DE SINALIZAÇÃO 5 FACHDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS APLICADO DE ADESIVO VINIL MONOMETICO DIM 150 X 60	-	1,00	310,00	BDI 1	387,38	387,38	RA
1.13.0.5.	SINAPI		PLACA DE INDENTIFICAÇÃO 6 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMETICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO NA PAREDE 20X10 CM	-	20,00	120,00	BDI 1	149,95	2.999,00	RA
1.13.0.6.	SINAPI		PLACA DE INDICAÇÃO 7 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICORECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE CO FITA DUPLA FAXE DIM 20X5 CM COMPRESSOR E RESIDUS	-	1,00	130,00	BDI 1	162,45	162,45	RA
<b>1.14.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO PATIO</b>					-	<b>55.639,55</b>	
1.14.0.1.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	20,00	65,80	BDI 1	82,22	1.644,40	RA
1.14.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	20,00	168,26	BDI 1	210,26	4.205,20	RA
1.14.0.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	450,00	74,04	BDI 1	92,52	41.634,00	RA
1.14.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	6,20	77,91	BDI 1	97,36	603,63	RA
1.14.0.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	124,40	48,58	BDI 1	60,71	7.552,32	RA
<b>1.15.</b>			<b>MURO E FECHAMETO PORTÃO E MOTOR ELETRICO</b>					-	<b>43.654,58</b>	
1.15.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	105,88	BDI 1	132,31	264,62	RA
1.15.0.2.	SINAPI		CONCRETO ARMADO DOSADO INCLUSIVE MATERIAL MAO DE OBRA FORMA E ESCORAMENTO ( SAPATAS 40X40X20 CM BALDRAME 20X20	-	3,30	1.959,51	BDI 1	2.448,60	8.080,38	RA
1.15.0.3.	SINAPI		CONCRETO ARMADO DOSADO INCLUSIVE MATERIAL MAO DE OBRA FORMA E ESCORAMENTO PILAR 15X20 CADA 3,0 METROS E VIGAS DE RESPALDO15X10 CM	-	3,30	1.959,51	BDI 1	2.448,60	8.080,38	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>	
1.15.0.4.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,00	106,31	BDI 1	132,84	13.284,00	RA
1.15.0.5.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,00	23,61	BDI 1	29,50	737,50	RA
1.15.0.6.	SINAPI	99862	PORTAO DE FERRO	M2	12,25	666,90	BDI 1	833,36	10.208,66	RA
1.15.0.7.	SINAPI		MOTOR EM CONCRETO ARMADO L= 150CM INCL ESTRUTURA CONF PROJETO	-	2,00	1.200,00	BDI 1	1.499,52	2.999,04	RA
<b>1.16.</b>			<b>DIVERSOS E LIMPEZA</b>						<b>-</b>	<b>2.769,02</b>
1.16.0.1.	SINAPI		BANCO DE CONCRETO CURVO	-	1,00	820,00	BDI 1	1.024,67	1.024,67	RA
1.16.0.2.	SINAPI		BANCO DE CONCRETO ARMADO L = 150 CM ESTRUTURA CONF PROJETO	-	1,00	700,00	BDI 1	874,72	874,72	RA
1.16.0.3.	SINAPI		LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	369,25	1,00	BDI 1	1,25	461,56	RA
1.16.0.4.	SINAPI		CARGA E TRANPORTE DE ENTULHO	-	39,58	8,25	BDI 1	10,31	408,07	RA
<b>1.17.</b>			<b>COBERTURA DE VIDRO INCLUSO VIDRO E ESTRUTURA</b>						<b>-</b>	<b>38.399,49</b>
1.17.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,35	105,88	BDI 1	132,31	46,31	RA
1.17.0.2.	SINAPI		CONCRETO ARMADO DOSADO INCLUSIVE MATERIAL MAO DE OBRA FORMA E ESCORAMENTO ( SAPATAS 40X40X20 CM BALDRAME 20X20	-	0,20	3.512,00	BDI 1	4.388,60	877,72	RA
1.17.0.3.	SINAPI		CONCRETO ARMADO DOSADO INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA FORMA E ESCORAS ARANQUES E PILARES 20X20 E VIGAS DE RESPALDO DE 20X30	-	1,50	3.512,00	BDI 1	4.388,60	6.582,90	RA
1.17.0.4.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	31,00	776,87	BDI 1	970,78	30.094,18	RA
1.17.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	11,00	58,08	BDI 1	72,58	798,38	RA
<b>1.18.</b>			<b>JARDIM</b>						<b>-</b>	<b>2.086,39</b>
1.18.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	72,61	16,46	BDI 1	20,57	1.493,59	RA
1.18.0.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	47,44	BDI 1	59,28	592,80	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UBS MADRE PAULINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS MADRE PAULINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOAQUIM SC	<b>BDI 1</b> 24,96%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>UBS MADRE PAULINA</b>									<b>1.136.419,96</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM SC  
Local  
sexta-feira, 5 de julho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA  
CREA/CAU: 183130-1  
ART/RRT: 0

RECURSO