

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA , BAIRRO BELA VISTA			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM		
ÁREA:					MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI 07/2024	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	2,88	250,00	25,81	314,53	905,85
<b>Sub-Total Serviços Iniciais</b>								<b>905,85</b>
<b>3.0</b>		<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						
3.3	composição 1	Tubo de concreto DN 1000mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação	m	145,00	792,19	25,81	996,65	144.514,25
3.3	100570	Camada drenante de pedra brita	m³	8,70	201,43	25,81	253,42	2.204,75
3.4	composição 2	Desmonte de blocos de rocha com marteleto pneumático, 3a categoria	m³	43,00	165,09	25,81	207,70	8.931,10
3.5	94318	Reaterro manual apilado	m³	102,00	64,03	25,81	80,56	8.217,12
3.6	composição 3	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa em concreto selada.Com paredes com blocos de concreto.(2,00x2,00m)	unid.	1,00	1.855,49	25,81	2.334,39	2.334,39
3.6	101820	Recomposição de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento dos blocos sextavado, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material.	m²	45,00	44,98	25,81	56,59	2.546,55
<b>Sub-Total Drenagem Pluvial</b>								<b>168.748,16</b>
<b>TOTAL</b>								<b>169.654,01</b>

São Joaquim, 30 de agosto de 2024.

Mauro Bill Barbosa

Engº Resp. - CREA-SC 183130-1