ORÇAMENTO N° 29042026

AC&A DO BRASIL
ABELARDO LUZ, 120 - LÍDER - CHAPECÓ - SC - CEP: 89.805-280
(49) 3323-7484
SPERANDIO ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 21.514.865/0001-46 IE: 257.535.586
vendas6@aceadobrasil.com.br

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM
CNPJ 82561093000198



TERMO DE REFERÊNCIA - PISO MODULAR OUTDOOR
Fornecimento e instalação de sistema de piso modular esportivo outdoor composto por:
Dimensões: 250 x 250 x 12 mm
PISO MODULAR ESPORTIVO
Material: Polipropileno (PP) Copolímero de alto impacto
Garantia: 10 anos
10 travas macho + 10 travas fêmea
Trava antifurto e/ou fixação
Superfície antirreflexo
Com aditivo de proteção aos raios ultra violetas
Resistência à umidade: 100% (não forma limo)
Alta resistência mecânica
Alta absorção de impacto
Baixa absoção de calor
Baixa amplitude dimensional
Drenante
Cores a definir pelo cliente no momento da confirmação do pedido

Esta proposta tem como objeto a execução de piso modular outoor para quadras abertas ou semi-abertas, espaços playground ou áreas de lazer.

OBSERVAÇÃO:
- A quadra modular é instalada sobre a base atual (piso atual), porém possui a necessidade de espaçamento das paredes para trabalho do material de maneira correta. Por esse motivo, as dimensões da quadra modular, quando possuem layout em paredes nas extremidades, são executadas com uma pequena diferença de 7cm a 10cm das extremidades atuais da quadra existente. Este modo de execução é obrigatório para o andamento correto do desempenho da quadra, evitando patologias nas placas ao sofrerem a dilatação natural climática
- Caso o contrapiso seja executado pelo cliente, necessário que seja liso e plano;
- Pisos outdoor devem ser assentados em contrapiso com a devida drenagem, a fim de direcionar a água a um ponto fora da área de instalação
- Não é possível instalar os pisos em rampas ou supérficies desniveladas.

Transporte e descarga é de responsabilidade da nossa empresa;
Na proposta de instalação do piso modular, também está incluso as demarcações da quadra poliesportiva.

Qtde.	Unid	Produto/Serviço	Descrição	Valor unitário	Subtotal
450	m²	OUTDOOR SLIM	Material + Instalação Rampas Cantoneiras	R$ 215,00	R$ 96.750,00
				Total	

Valor líquido

Pagamento: a vista 2% de desconto

Boleto: Mediante análise de crédito
Prazo de entega: 30 dias

Validade da proposta: 7 DIAS
Elaborado por: Isabela Lemes

Valor do produto: 95%
Valor do serviço: 5%

Observações: Os preços deste orçamento estão formatados para emissão da Nota de Serviço como Material aplicado.
Imposto sobre o total da NF 6,93 de CSLL, IR , PIS e COFINS. Imposto de serviços 5% e de ISS 11% de INSS.
Outro tipo de Nota Fiscal. consultar valores.